

Utforming av anleggsrom

For Biovac® FD5 MG

- Anleggsrommet skal bygges som våtrom, det vil si det skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasje og kondens
- Anleggsrommet er kun ment for minirensesanlegg, og skal ikke utstyres med f.eks. toalett, dusj, vaskemaskin e.l.
- Anleggsrommet må og utstyres med vannkran med påmontert hurtigkobling for service og renhold, og med Ballofix m/inv. Gjenge (1/4")
- Det skal være støpt og stålpusset gulv i anleggsrommet. Det skal være sluk i rommet, men det må ikke støpes med fall i den delen av rommet hvor reaktortanken plasseres
- Det er ønskelig at anleggsrommet utstyres med håndvask
- Elektriske installasjoner i anleggsrommet skal ha minimum tetningsgrad IP 44
- Anlegget skal ha egen kurs, 1-fas 16A + jord. Kursen avsluttes i vanntett 1-fas dobbel stikkontakt på vegg
- For å opprettholde god biologisk nedbryting i anlegget, skal temperaturen i anleggsrommet alltid være over 10°C ved gulv. Rommet skal fullisoleres
- Anleggsrommet skal ha egen, permanent belysning
- Rommet må utstyres med en avtrekksvifte
- Ved plassering i eget hus må signalkabel legges fra anleggsrom til bolighuset. Alarmen skal være hørbar fra husets oppholdsrom. Alternativt kan det monteres blinklampe som alarm

ROMMETS STØRRELSE (MINIMUMSKRAV)

- Lengde – 3.40 m
- Bredde – 3 m
- Høyde – Minimum 2 m

Eksempel: Anlegg med mottakstank på gulv

