

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	KVASSNESVEGEN 4 AS	Tlf.	97057506
Ansvarleg søkjar/utførande	KNUT ESPETVEDT	Tlf.	99376601
Byggeplassadresse	KVASSNESVEGEN	Gnr./bnr	
Vegstrækning		Stad	
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan			
Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).			
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Namn på planen: KVALVIKPLAN.....		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrse

NY MIDLERTIDIG AVKØYRSE
PGA. OMLAGT GANGMØNSEER I OMRÅDE

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrse	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk
<input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrse	<input type="checkbox"/> Hytte antall stk
<input checked="" type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrse	<input checked="" type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrse
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrse.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	29/3-19	Tiltakshavar	Oddvar Reikvam
-------	---------	--------------	----------------

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i vegggrøft, skal det leggst ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at vegggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drenerør og friskjfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato..... sign.