

## Lindås Skyttarlag

### Beregning av volum på avfall fra brukere

Antall brukere/medlemmer	150
Antall besøk på bana for skyttere pr år	2,2
Timer antall besøkende	330
Varighet besøkende timer	1,5
Totalt gjestetimer	495
Omregnet til driftsdøgn/dager	20,625

### På generellt grunnlag

Lindås skyttarlag har 150 medlemmer.

Lagets medlemmer besøker skytebana i snitt 2,2 ganger pr sesong/år.

Varighet på besøket år skyttar er ca 1,5 time

Skytebana er åpen i tidsrommet 1 mai til 1 september, og er sommerstengt i 4 uker.

Det planlegges for å håndterer både grå og svart vann i tett tank.

Jets vacuumtoalett vil benytter 2 liter vann pr spyling.

Omregnet vil dette gi ca 3,0 liter pr toalettbesøk, inklusiv håndvask.

Bentter 40 % av de besøkende toalettet, vil dette gi et volum på 396 liter avfall.

Anlegget skal ikke drive noen form fort utleie.

Anlegget skal utstyres med utslagsvask for å håndtere kaffekoking.

Gråvann fra rengjøring av kaffetrakter beregnes til 50 liter pr år

Anlegget skal ikke installere oppvaskemaskin.

Totalt volum, ledet til tank, estimeres til 450 liter pr år.