

**SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG**

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar Ingrid Bachmann og Kristan Nilsen	Tlf. 92072286
Ansvarleg søkjar/utførande Seim Bygg as	Tlf. 93004156
Byggeplassadresse Kleivdalsvegen 80	Gnr./bnr 196/68
Vegstrekning Kleivdalsvegen	Stad 5915 Hjelmås
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan      Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: ..... (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

**Søknad om avkøyrslø**


<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Hytte antall                   stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

**Vedlegg**

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

**Signatur**

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: 3/5-2018	Tiltakshavar <i>Jan Søn</i>	
-------------------	--------------------------------	---

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....

- Uttale                                    Søknad godkjent                                    Søknad avslått

**Merknader/vilkår**

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyrestert og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisksiftelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i veggkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar    Dato.....sign. ....