



## Tilbodsskjema - Dypstabilisering/forsterkning kommunale vegar - 2019

### Spesifikasjoner av anleggstiltak og forenkla tilbudsgrunnlag

Arbeidene skal utføres slik det går fram av generelle retningslinjer i Lindås kommune, av Vegnorm, av beskrivelsene i postene og oppdragsgivers kravspesifikasjon. Tiltaket skal tilpasses forholdene på plassen og berørte anlegg skal settes i stand som del av ferdigstillelsen.

Alle mengder/masser forutsettes avregnet mot dokumentert utført mengde. Entreprenøren skal i sin riggpост ha innkalkulert alle kostnader tilknyttet måling av mengder og utarbeiding av dokumentasjon for utførte anlegg.

Anbudets poster skal inkludere levering og utlegging av de masser som er nødvendig for etablering av de beskrevne tiltak. Gjelder uansett om dette er spesifikt omtalt i posten eller ikke.

| Pros nr | Prosess   | Mengde | Enhet | Pris | Sum |
|---------|---|--------|-------|------|-----|
| 0       | <b>Rigg og drift</b><br>Omfatter komplette kostnader tilknyttet rigg og drift for opparbeiding av alle tiltakene beskrevet i dette anbudsgrunnlaget.<br>I posten skal medtas sikring / sperring av anleggssted.<br><b>Uglåsvegen (800m)</b> fastbuande og kan KUN stengast i perioder. Vegen har ikkje moglegheit for gjennomkøyning.<br><b>Kløvheim (990m)</b> fastbuande og kan delvis stengast, då vegen har moglegheit for gjennom-/omkøyning.<br><b>Hellesneset (570m)</b> fastbuande og kan KUN stengast i perioder. Vegen har ikkje moglegheit for gjennomkøyning.<br>Det skal førast kontroll med vegbreidde under fresearbeidene. Grunne stikkrennar markerast og takast omsyn til under arbeidene.<br>Areal behov for plassering av brakkerigg og lignende fastlegges i samråd med Lindås kommune, og berørte grunneiere. |        |       |      |     |
|         | <b>Kostnad for rigg og drift av anleggene, inklusiv eventuell brakkerigg, sikring og skilting, innmåling og sluttdokumentasjon i samsvar med NS3420</b>   | 1      | RS    |      | 0   |

| Pros nr  | Prosess   | Mengde      | Enhet     | Pris | Sum      |
|----------|---|-------------|-----------|------|----------|
| <b>1</b> | <b>Dypfresing/knusing</b><br>Omfatter alle arbeider med fresing og knusing av grus, stein og evt fjellnabber i nivå minimum 20 cm under topp dekke.<br>Topplag og bærelag knuses opp til en sams masse. Større stein og klumper skal fjernes fra den oppmalte massen. |             |           |      |          |
|          | <b>Kostnad for frese/knusearbeider</b>  | <b>8145</b> | <b>m2</b> |      | <b>0</b> |

| Pros nr  | Prosess   | Mengde     | Enhet       | Pris | Sum      |
|----------|---|------------|-------------|------|----------|
| <b>2</b> | <b>Legging av veggrus (T1) - 0-32 masse</b><br>Omfatter tilkjøring, utlegging, tiljevning og valsing av nytt lag telefri (T1) veggrus i dimensjon 0-32mm. Beregnet tykkelse = 5 cm. |            |             |      |          |
|          | <b>Kostnad veggrus - 0-32</b>   | <b>630</b> | <b>Tonn</b> |      | <b>0</b> |

| Pros nr  | Prosess  | Mengde      | Enhet     | Pris | Sum      |
|----------|--|-------------|-----------|------|----------|
| <b>3</b> | <b>Dypstabilisering 15 cm dyp - Lignin.</b><br>Omfatter alle arbeider med dypfresing og anriking med bindemiddel, høvling, vanning og komprimering. Stabiliseringsdybde = 15 cm. Minimum bindemiddel 6,5l/m2 |             |           |      |          |
|          | <b>Kostnad dypstabilisering, 15 cm - Lignin</b>  | <b>8145</b> | <b>m2</b> |      | <b>0</b> |

| Pros nr                 | Prosess   | Mengde     | Enhet        | Pris | Sum      |
|-------------------------|---|------------|--------------|------|----------|
| <b>4</b><br><b>Evt.</b> | <b>Opsjon - Legging av veggrus (T1) ved bløt overflate - Oppgrusing</b><br>Omfatter (ved behov) alle arbeider med tilkjøring, utlegging, tiljevning/ komprimering av grus med for bløt overflate etter dypstabilisering<br>0-16 veggrus (T1)<br>0-32 veggrus (T1) | 50<br>50   | tonn<br>tonn |      |          |
|                         | <b>Kostnad veggrus (anslag)</b>   | <b>100</b> | <b>tonn</b>  |      | <b>0</b> |

## Dypstabilisering/forsterkning - summasjon

| Tiltak |                                 |           |  |          |
|--------|---------------------------------|-----------|--|----------|
| 0      | Rigg og drift                   | kr        |  | 0        |
| 1      | Dypfresing/knusing              | kr        |  | 0        |
| 2      | Legging av veggrus              | kr        |  | 0        |
| 3      | Dypstabilisering                | kr        |  | 0        |
| 4      | Legging av veggrus - Oppgrusing | kr        |  | 0        |
|        | <b>Anbudssum</b>                | <b>kr</b> |  | <b>0</b> |

Anbudssummen omfatter en komplett opparbeiding av de anlegg som er spesifisert i anbudsgrunnlaget

Dato; ...../..... 2019

.....  
Ansvarlig underskrift