

Juvikstølen BHG Utstysrliste

Pos.Nr.	Beskrivelse
1	Arbeidsbenk med kum, håndvask og matkum
	Utførelse RF stål
	Håndvask ca 235x330x180 mm. Propp og overløp
	Avspylingskum 500x400x250 mm. Silkurv/kuleventil
	Matkum 330x330x250 mm. Silkurv og kuleventil
	Åpen under for oppvaskmaskin
	Dører i front som på tegning
	Åpen hylle til oppvaskkurv under benk
	Mål: B/D/H= 2645x650x900 mm.
1a	Veggshylle i RF stål, 2 plan
	Mål: 1200x300 mm
2	Forspyleusj Leveres av rørlegger
2a	Berøringsfritt armatur til håndvask leveres av rørlegger
2b	Blandebatteri med høy kran til matkum leveres av rørlegger
3	Underbenk oppvaskmaskin Storkjøkkenmodell
	Inkl. tømmepumpe, doseringspumpe sepe og tørremiddel
	Effekt: 230V/50/1 fas
4	Kombidamper 6 x 1/1 GN - eksisterende utstyr
5	Ventilator over kombidamper- annen leverandør
6+7+8	Innredning bestående av:
	Skrog i høytrykkslaminat
	Fronter i høytrykkslaminat med ABS kantlister
	Topplater i høytrykkslaminat, 30 mm tykkelse
	Sokler i vannfast materiale
	Arbeidsbenker og overskap ihht tegning
9	Induksjonskokeapp 4 soner, husholdningsmodell
9	Fritthengende ventilator, husholdningsmodell
10	Arbeidsøy
	Innredning bestående av:
	Skrog i høytrykkslaminat
	Fronter i høytrykkslaminat med ABS kantlister
	Topplater i høytrykkslaminat, 30 mm tykkelse
	Sokler i vannfast materiale
	Arbeidsøy ihht tegning