

# Ostertunet BHG Utstysrliste

Pos.Nr.	Beskrivelse
1	Arbeidsbenk med oppvask kum og matkum, silkurv og kuleventil
	Utførelse RF stål topplate
	Avspylingskum 500x400x250 mm. Silkurv/kuleventil
	Matkum 500x330x400 mm. Silkurv og kuleventil
	Åpen under for oppvaskmaskin
	Skapseksjoner/skuffeseksjoner i høytrykkslaminat
	Rack underbenk til oppvaskkurv
	Mål: B/D/H= 3490x650x900 mm.
2	Overskap ihht tegning, med 2 mellomhyller
	Mål: B/D/H= 2000x320x700 mm.
3	Forspyledusj Leveres av rørlegger
3a	Blandebatteri med høy kran til matkum leveres av rørlegger
4	Underbenk oppvaskmaskin Storkjøkkenmodell
	Inkl. tømmepumpe, doseringspumpe sepe og tørremiddel
5	Kombidamper 6 x 1/1 GN med stativ m/rack for GN bakker
	Reduserbar viftehastighet
	Kjernetemperaturføler
	Automatisk vaskeprogram
6	2 stk. induksjonskoketopper-bordmodell. Å 3,5 kW
7	Ventilator over kombidamper- annen leverandør
8	Arbeidsbenk med skuffeseksjoner à 2 skuff ihht tegning
	Skrog i høytrykkslaminat
	Fronter i høytrykkslaminat med ABS kantlister
	Topplater i RF stål
	Mål: 2200x650x900 mm
	Avfallspann underbenk inkludert
9	Veggshyller i RF stål, 2 plan
	Mål: 2200x300 mm
10	4 stk. Varmevogner kapasitet 12 1/1 GN
11	Reol til tørrvare
	Utførelse aluminium, 4 tette plan
	Mål: 2400x400x1800 mm
12	Håndvask med ber.fr.arm. Leveres av rørlegger
13	Kjølerom med innebygget maskin, inkl. gulv
	Reoler ihht tegning, utførelse aluminium, 4 tette plan
	Foringer mellom rom, samt til tak skal inkluderes
14	Fryserom med innebygget maskin, inkl. gulv
	Reoler ihht tegning, utførelse aluminium, 4 plan ribbehylle