



Arna & Åsane Rørleggerservice A/S  
Hardangerv. 871  
5267 ESPELAND

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/2673 - 14/23290

Saksbehandlar:  
Kari Elisabeth Io  
KEI@lindas.kommune.no

Dato:  
16.10.2014

## Rørleggjarmelding - gbnr 137/665 Alver - nybygg tomannsbustad.

Delegert sak.

Vi viser til rørleggjarmelding mottatt 02.09.2014, m/vedlagte planteikningar VVS og situasjonsplan.

Adresse byggjeplass : Tuftamyra 2 A og B, 5911 Alversund  
Type bygg : Nybygg tomannsbustad i regulert felt.  
Type arbeid : Tilkopling til kommunalt vatn og avløp og utføring av sanitæranlegg.

### SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

#### **Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.**

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonntent sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompenserande tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført (skjema vedlagt).





