

**Prosjekt: Istandsetjing av jordkjellar på Spjotøy, Lindås kommune**  
**Kontkatperson/eigar: Anna K. og Jakob Valle**

## **KOSTNADSOVERSLAG**

Timepris manuelt arbeid: 535

<b>Oppgåve</b>	<b>Tal</b>	<b>Eining</b>	<b>Pris per eining</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Merknad</b>
Rigg og drift	15,0	timar	535	8 025	To personar ein dag
Demontering og deponering av stein og jordoverdekning	60,0	timar	535	32 100	To personar 4 dagar
Grunnarbeid, fundamentering	45,0	timar	535	24 075	To personar 3 dagar
Oppattmuring	120,0	timar	535	64 200	To personar 8 dagar
Tilbakeføring av jord og torv til overdekning	45,0	timar	535	24 075	To personar 3 dagar
Reiseutgifter			r.s.	8 500	
Supplerande stein til muring og fyll			r.s.	10 000	
Fagleg oppfølging, dokumentasjon og rapportering	7,5	timar	650	4 875	
				0	
				175 850	
25% mva				43 963	
				219 813	

Samla tal arbeidstimar manuelt: 285,0  
Tilsvarende dagsverk: 38  
Tilsvarende dagar med to: 19,0

### **Merknader:**

Oppstillinga ovanfor er ikkje å rekna som eit fatpristilbod, men som eit kvalifisert overslag til bruk i planlegginga av tiltaket. Ynskjer ein ein fast pris, må det gjevast beskjed om det. Dersom gjennomføringa av tiltaket dreg ut i tid, vil indeksregulering av prisar og takstar verta aktuelt.

Det er teke med ein kostnad til supplerande stein, jamvel om all steinen i jordkjellaren vil bli teken vare på til gjenbruk, basert på erfaring frå andre prosjekt. Dersom det kan skaffast stein på eigedomen, vil ein måtta rekna med ein kostnad i alle høve til innhenting av steinen.

Frekhaug 28.06.19

Haakon Aase