



LINDÅS KOMMUNE

Reguleringsføresegner Områdereguleringsplan

| | | |
|--|--|--------|
| Plan: Ostereidet områdereguleringsplan, del av gnr. 233 og 234 | Planid: 1263-201802 | |
| | | |
| Utarbeidd av: Multiconsult Norge AS | Oppdragsgjever: Lindås kommune | Sign.: |
| Vedtak/Stadfesting: | Dato org. føresegner: 16.05.2019 | |
| | Siste revisjon: 03.06.19 | |
| Avskrift Lindås kommune | Sign.: | |
| Endringar | Dato: | Sign.: |
| | | |
| | | |

1 Siktemålet med planen

Områdeplanen skal legge til rette for utvikling av Ostereidet med sentrumsutvikling inkludert strukturering av sentrum, flytting av kollektivhaldeplass, meir næring, fleire bustadar, ny idrettshall og gang- og sykkelsamband mellom sentrum vest og skulane i aust. Ostereidet skal gjennom tilrettelegging i områdeplanen styrke området sin tettstadsidentitet.

I samsvar med pbl § 12-5 er området regulert til følgande arealføremål:

Bygningar og anlegg (pbl §12-5 nr.1)

- Bustader
- Sentrumsformål
- Barnehage
- Undervisning
- Helse/omsorgsinstitusjon
- Bensinstasjon/vegserviceanlegg

- Idrettsanlegg
- Andre kommunaltekniske anlegg
- Leikeplass
- Angitt bygge- og anleggsformål kombinert med andre angjeve hovudformål

Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur (pbl §12-5 nr.2)

- Veg
- Køyreveg
- Fortau
- Torg
- Gangveg/gangareal/gågate
- Annan veggrunn – grønt
- Kollektivhaldeplass
- Parkeringsplassar
- Kombinerte formål for samferdselanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasear

Grøntstruktur (pbl §12.5 nr.3)

- Naturområde - grønstruktur
- Friområde

Landbruks-, natur- og friluftformål (pbl §12-5 nr.5)

- LNFR areal for naudsynt tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunlaget på garden

Omsynssoner (pbl §12.6)

- Frisiktsone (H140)
- Støysone (raud H210, gul H220 etter rundskriv T-1442)
- Ras- og skredfare (H310)
- Høgspenningsanlegg (inkl. høgspenningskablur) (H370)
- Omsynssone - bevaring naturmiljø (H560)

Føresegnsområde (§ 12-7)

- Krav om særskilt rekkefølge på gjennomføring av tiltak (#2)
- Krav om detaljregulering (#3)
- Funksjons- og kvalitetskrav til bygningar, anlegg og uteareal (#1)

2 Utfyllende planar og dokumentasjonskrav

2.1 Krav om detaljregulering

- a. Arbeid og tiltak i bustadfelt B8 som er nemnt i pbl § 20-1 a), samt deling av eigedom til slike føremål, kan ikkje finne stad før området inngår i ein detaljreguleringsplan.
- b. Det tillatast inntil 5 nye bueiningar med inntil 1 sekundærbueining pr. bueining før plankravet slår inn i bustadfelt B3. Søknad om andre arbeid og tiltak som er nemnt i pbl § 20-1 vil ikkje utløyse plankravet.
- c. Bygging av bygg over kollektivhaldeplass (o_SKH1, o_SKH2, o_SKH3 og o_SV1) i handelssentrum kan ikkje finne stad før området inngår i ein detaljreguleringsplan jf. §6.2. Søknad om takoverbygg over kollektivhaldsplassen, samt vente- og pauserom ol på bakkeplan vil ikkje utløyse plankravet.
- d. Detaljreguleringsplanane skal dokumentere korleis føresegnene i denne plan vert ivareteke.
- e. Detaljreguleringsplanane skal vise plassering og utforming av bygg, felles uteoppfallsareal, leikeareal, parkering for sykklar og bilar, tilkomst, vegar for gåande, syklende og køyrande, avkøyrslar, universell utforming, trapper, murar, gjerde, skjeringar/fyllingar, VA-anlegg og overvasshandtering, nettstasjon, avfallstasjon og skjermingstiltak for støy, vind og nedbør.
- f. Detaljreguleringsplanane skal sikre bueiningar i ulike storleikar og vise korleis privat og felles uteoppfallsareal og tilkomst følgjer krav til storleik, utforming, kvalitet, soltilhøve, støyskjerming og universell utforming.
- g. Detaljreguleringsplanane skal sikre god samanheng mellom nye tiltak og kringliggande landskap, terreng, tettstadsstruktur og gangliner.
- h. I detaljreguleringsplanane skal det leggst ved illustrasjonar som viser:
 - Detaljer for utforming av uterom (medrekna gater, areal for gange og sykling, torg/plassar og felles uteareal) og bygg (medrekna inngangar, balkongar/altanar/terrassar og takform).
 - Eksisterande og framtidig terreng, og eksisterande og framtidig vegetasjon, samt korleis eksisterande terreng best mogleg blir ivareteke ved skilnadar i høgdenivå.
 - Volumetri av maksimal tomteutnytting, byggegrenser og maksimale byggehøgder.
 - Sollystilhøve i uterom og for bygningsvolum ved vårjamdøgn kl. 15 og 18.
 - Konsekvensar som disponering av uterom og bygningar får for tilgrensande område, nabobygg, gatemiljø, offentlege rom, samt fjernverknad i landskapet.
- i. Detaljreguleringsplanane skal regulere ein områdeleikeplass innanfor området.
- j. Detaljregulering av B8 må ta omsyn til/legge om hovudvassleidning, overvassrør og spillvassrør som går gjennom feltet. Detaljreguleringsplanen må og ta omsyn til flomveg gjennom feltet, jf. VA-rammeplanen.

2.2 Krav ved søknad om tiltak

- a. Søknad om arbeid og tiltak som er nemnt i pbl § 20-1 a), og som ikkje er detaljregulert, skal dokumentere korleis føresegnene i denne plan vert ivareteke.
- b. Illustrasjonane i områdeplanen skal vere retningsgivande for struktur og romdanning for arbeid og tiltak innanfor planområdet. Arbeid og tiltak skal utformast og gjerast slik at god stadstruktur, siktaksar mot sjøen, offentlig tilgjenge, samt gode støy- og soltilhøve på gangareal, torg og uteareal vert sikra.
- c. Søknad om arbeid og tiltak som er nemnt i pbl § 20-1 a), skal i tillegg til krava i plan- og bygningslova, innehalde ein utomhusplan. Utomhusplanen skal vise plassering og utforming

av bygg, felles uteoppfallsareal, leikeareal, parkering for sykklar og bilar, tilkomst, vegar for gåande, syklande og køyrande, avkøyrslar, universell utforming, trapper, murar, gjerde, skjeringar/fyllingar, VA-anlegg og overvasshandtering, nettstasjon, avfallstasjon og skjermingstiltak for støy, vind og nedbør.

- d. Utomhusplanen skal vise korleis privat og felles uteoppfallsareal og tilkomst følgjer krav til storleik, utforming, kvalitet, soltilhøve, støyskjerming og universell utforming.
- e. Utomhusplanen skal vise at arbeid og tiltak har god samanheng mellom nye tiltak og kringliggande landskap, terreng, tettstadsstruktur og gangliner.
- f. Ved søknaden skal det leggast ved illustrasjonar som viser:
 - Detaljar for utforming av uterom (medrekna gater, areal for gange og sykling, torg/plassar og felles uteareal) og bygg (medrekna inngangar, balkongar/altanar/terrassar og takform).
 - Eksisterande og framtidig terreng, og eksisterande og framtidig vegetasjon, samt korleis eksisterande terreng best mogleg blir ivareteke ved skilnadar i høgdenivå.
 - 3D teikning som visar volum og romlege tilhøve.
 - Sollystilhøve i uterom og for bygningsvolum ved vårjamdøgn kl. 15 og 18.
 - Konsekvensar som disponering av uterom og bygningar får for tilgrensande områder, nabobygg, gatemiljø, offentlege rom, samt fjernverknad i landskapet.
- g. Det må gjennomførast detaljert støyvurdering i samsvar med gjeldande retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ved søknad om arbeid eller tiltak innanfor omsynssone/støysone vist i områdeplanen.
- h. Ved søknad om arbeid og tiltak som er nemnt i pbl § 20-1 a) skal det lagast ein tiltaksplan for framande artar
- i. I B7 må søknad om arbeid og tiltak som er nemnt i pbl § 20-1 ta omsyn til kraftkabel som går gjennom feltet. Kraftkabelen må innmålast.

2.3 VA-rammeplan og overvatn

- a. Rammeplan for vatn og avløp skal leggast til grunn for vidare detaljregulering og -prosjektering av byggetiltak og VA-anlegg i samband med utarbeiding av detaljreguleringsplan og byggjeplanar innanfor planområdet. Detaljprosjektert VA-løysing skal godkjennast av kommunen før det vert gitt igangsettingsløyve.
- b. Ved detaljregulering og bygging skal overvatn vurderast særskilt. Tiltak for infiltrasjon og fordrøying av drenasjevatn og overvatn frå tak og tette flatar skal vere på eigen grunn. Flomvegar og fare for oppdemming av overvatn skal utgreiast. Avløpssystem og ev. naturlege dreneringssystem som vert oppretthaldne, skal kunne takle ekstremnedbør. VA-planane må vurdere god kapasitet på grøfter og stikkrenner, ev. bruk av regnbod og opne bekkeløp.
- c. Val av jordtype og tilsåing skal utførast ut frå infiltrasjonsomsyn. Komprimering av grunn der det ikkje er naudsynt, skal unngåast. Det skal vurderast bruk av ikkje-tette overflatedekke i staden for asfalt i alle byggetiltak.

2.4 Skredsikring

I samband med detaljreguleringsplan og ved søknad om tiltak skal det gjennomførast ras- og skredvurdering innanfor omsynsoner for ras- og skredfare vist i plankartet, jf. § 10.3.

2.5 Støy

I samband med detaljreguleringsplan og ved søknad om tiltak skal det gjennomførast støyvurdering som omfattar nye bygg, i samsvar med gjeldande retningsline for behandling av støy i arealplanlegging for tiltak innanfor omsynsoner/støysoner vist i plankartet, jf. § 10.2.

2.6 Høgspenningsanlegg (inkludert kablar)

Det må takast omsyn til høgspenningsanlegg, både luftleidning og kablar, innanfor planområdet. Det skal ikkje tillast bygging over kablar eller så nær at tilkomst vert hindra.

Det skal ved graving alltid tingast kabelpåvising og graveløyve før igangsetting.

2.7 Naturmangfald

I samband med detaljreguleringsplan og ved søknad om tiltak skal det gjennomførast ein overordna naturkartlegging, samt ein tiltaksplan for framande arter.

3 Fellesføresegner for heile planområdet

3.1 Tettstadstruktur

Ostereidet skal utviklast til ein mest mogleg gangbasert tettstad. Ei variert, god og trygg oppleving frå gateplan skal være hovudpremiss for plassering, utforming og kvalitetsval av infrastruktur-, uterom (medrekna gater, areal for gange og sykling, torg/plassar og felles uteareal), bygningar og vegetasjon.

3.2 Kvalitet og estetikk

- a. Infrastruktur, bygningar og uterom skal ha ein god arkitektonisk heilskap i høve til omgjevnader og med tydeleg utforming og funksjon. Uterom skal ikkje vere restareal etter bygningar og infrastruktur.
- b. Uterom samt overgangar mellom uterom og bygningar (inkludert veg- og gaterom samt parkering) skal formgjevast og opparbeidast med omsyn til menneskeleg skala og gje menneska ei god oppleving når dei ferdast der.
- c. Uterom og bygningar skal plasserast og formgjevast slik at det blir gode sollystilhøve der menneske skal opphalde seg og slik at bygningar skjermar uteoppfallsareal mot vind og trafikkstøy. I tilknytning til uteoppfallsareal skal det vere soner som skjermar mot nedbør.
- d. Ved plassering og utforming av bilparkeringar skal omsyn til å skape best mogleg gatemiljø, beste vilkår for gåande og syklande, samt trygge leikeareal for barn prioriterast.
- e. Bygningar skal ha aktive, opne fasadar i gateplan ut mot offentleg tilgjengelege gater, torg, tun, fortau og gangvegar. Der bygget sin funksjon er av allmenn interesse, skal bygga vende seg mot publikum og det offentlege rommet. Eventuell støyskjerming skal søkast integrert i bygg eller plasserast slik at intensjonane i dette punktet vert oppnådd.
- f. Bygningar med lange fasadar og store volum skal brytast opp for å motverke monotoni og for å skapa variasjon.
- g. Ved planlegging, prosjektering og utføring av byggetiltak skal det leggast vekt på bruk av miljøvenlege byggeprosesser og gjenbruk. Miljøvenlege eigenskapar skal leggast vekt på i val av material, energiløysing, vegetasjon og belysning.
- h. Tiltakets samanheng eller omsyn til den lokale byggeskikken i Lindås/Alver kommune skal vurderast.
- i. Fyllingar og skjeringar skal tilpassast tilgrensande terreng og såast/plantast til. Det skal ikkje førast opp murar høgare enn 1,5 meter utan at dei terrasserast. Terrasse/avsats skal ha

minimum djupne 1,0 meter og kvar avsats skal beplantast for å dempe fjernverknad av muren. Murar langs vegar kan verte fritekne frå dette kravet, men må då dokumentere gode kvalitetar for å dempe høgdeverknaden.

3.3 Byggegrensar

- a) Nye tiltak skal plasserast innanfor byggegrensene der desse er vist i plankartet. Langs Eidavegen ligg byggegrensa i formålsgrensa mellom «Annan vegggrunn – grønt» og byggeformåla. Elles ligg byggegrensa i formålsgrensa.
- b) Frittliggende garasjar, uthus og liknande mindre tiltak samt støttemurar og parkeringsplassar kan plasserast utanfor byggegrensene dersom siktilhøva i avkøyrsløp blir ivareteke. Dette gjeld ikkje for E39, fylkesvegen eller forlenginga av vegbreidda i o_ST2 gjennom B9.
- c) I felt med krav om detaljplanlegging vert byggegrenser fastsett i detaljreguleringsplan.
- d) Der byggegrensa ikkje er vist og det ikkje er krav om detaljregulering, gjeld reglane i plan- og bygningslova

3.4 Midlertidig rigg- og anlegg

Bygge- og samferdsselformål i heile området kan i byggeperioden nyttast som tilkomst og rigg- og anleggsareal, i tillegg til dei areala som er sett av i plankartet.

3.5 Renovasjon

Det skal etablerast tilstrekkeleg med miljøstasjonar for boss, papir m.m. Utforming skal følgje punkt 3.2.

Renovasjonsløyningar i BS1, BS2 og BS3 skal løysast i byggesaken og skal vere integrert i bygg eller vere nedgravne løyningar.

3.6 Energi

Det vert tillate å plassere nettstasjon innanfor planområdet.

3.7 Utbyggingsavtaler

I detaljreguleringsplanen kan ein vurdere utbyggingsavtale med Lindås/Alver kommune

3.8 Matjord

Der det er matjord skal søknad om tiltak innehalde ein plan for handtering og ivaretaking av matjord. Matjorda skal takast av og lagrast på ein slik måte at jorda seinare kan nyttast i matproduksjon.

3.9 Tilgjenge

Prinsippet om universell utforming skal i størst mogleg grad ligge til grunn ved detaljplanlegging, prosjektering og utbygging av planområdet.

- a. Arbeids- og publikumsbygg skal vere universelt utforma/tilgjengelege.
- b. Minimum 50% av kvart felles uteopphaldsareal i bustadområda skal vere universelt utforma og alle uteopphaldsareal skal ha universelt utforma tilkomst.
- c. I f_BLK2 skal minimum 200 m² vere universelt utforma og skal ha universelt utforma tilkomst.
- d. Det skal takast omsyn til astmatikarar og allergikarar ved val av vegetasjon.
- e. Minimum 10% av p-plassane til arbeids- og publikumsbygg skal vere utforma og sett av til HC-parkering. Desse parkeringsplassane skal plasserast maksimum 20 meter frå hovudinngang.
- f. Gangvegar/fortau skal ha fast dekke og leidefelt. Torg skal utformast med ulike dekketypar for å skape gode synskontrastar.

3.10 Minste uteopphaldsareal MUA

- Areal for felles leik skal ha solrik plassering og vere skjerma mot sjenerande vind, ureining, støy, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare. Areal skal ha eit utandørs ekvivalent støynivå under 55 dB(A).
- Areal brattare enn 1:3 og smalare enn 10 meter skal ikkje reknast med.
- Felles leikeareal skal vere opparbeidd før bustadane kan takast i bruk.
- Arealkrav til minste uteopphaldsareal vert gitt etter følgjande tabell:

| Felt | Minimum privat uteopphaldsareal | Minimum felles uteopphaldsareal | Særlege krav/ Merknadar |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| B1 Eksisterande bustadområde | 50 m ² per bueining | 25 m ² per bueining | Eksisterande bustadområde utan potensial for fortetting |
| B2 Eksisterande bustadområde | 200 m ² per bueining | 25 m ² per bueining ved bygging av fleire enn 4 nye einingar | Eksisterande bustadområde med noko potensial for fortetting |
| B3 Eksisterande bustadområde | 200 m ² per bueining | 25 m ² per bueining For kvar 10. bueining skal det i tillegg setjast av eit areal på 250 m ² til områdeleikeplass | Plankrav |
| B4-B7 | 50 m ² per bueining | f_BLK2 er felles for B4-B8 og er 3600 m ² stort | f_BLK2 stettar krava om felles uteopphaldsareal for B4-B7 og 50% av kravet til B8 |
| B8 | 50 m ² per bueining | 25 m ² per bueining i tillegg til f_BLK2 For kvar 10. bueining skal det i tillegg setjast av eit areal på 250 m ² til områdeleikeplass | Plankrav |
| B9 | 50 m ² per bueining | 25 m ² per bueining | |
| Bustader i BS1-BS2 | 6 m ² per bueining | 25 m ² per bueining | Areal på takterrasse kan medreknast i 100% av kravet om felles uteopphaldsareal 25% av kravet til felles uteopphaldsareal kan dekkast i o_BLK1 |
| Bustader i BS3 | 6 m ² per bueining | 25 m ² per bueining | Areal på takterrasse kan medreknast i 50% av kravet om felles uteopphaldsareal |
| o_BO | | 25 m ² per bebuar | |
| o_BBH | | 25 m ² per barn | |
| o_BU | | 25 m ² per elev | |

3.11 Parkering

Det vert stilt krav til å sette av areal/legge til rette for parkeringsplassar etter følgjande tabell:

| Formål | Sykkelparkering | Bilparkering |
|--|--|---|
| B1-B3 Eksisterande bustadområde | 2 per bueining | 1,5 per bueining |
| B4-B9 | 2 per bueining | 1,5 per bueining |
| BS1-BS4 a) Bustad b) Kontor c) Forretning/service | a) 2 per bueining b) 0,3 per 30 m ² c) 0,5 per 30 m ² | a) 1,5 per bueining b) 1 per 30 m ² BRA c) 1 per 30 m ² BRA Bustadane i BS1, BS2 og BS3 skal nytte føresegnområde #4 til parkering. Før parkeringskjellar vert bygd, kan overflateparkering på BS3 nyttast som mellombels løysing. Kontor/forretning/service kan dekke 100% av kravet i o_SPA1, o_SPA2 og o_SPA3 eller i føresegnområde #4 om det er krav om fleire. |
| o_BO a) Omsorgsbustad b) Sjukeheim | a) 1 per årsverk b) 1 per årsverk | a) 1 per bueining b) 1 per årsverk+0,3 per sengeplass. |
| o_BBH | 0,2 per årsverk | 0,6 per årsverk + 1 per 5 barn |
| o_BU a) Skule b) Idrett | a) 0,6 per elev + 0,2 per årsverk b) 20% av tal personer i idrettsanlegge t | Parkeringsplassane kan vere inntil 500m frå inngangsdøra. a) 1 per årsverk b) 20% av tal personer i idrettsanlegget |

Minimum 10 % av parkeringsplassane skal setjast av for HC-parkeringsplassar. Plassane skal utformast og plasserast slik at omsynet til personar med redusert funksjonsevne vert ivareteke. P-plassane skal plasserast lett tilgjengeleg og maks 20 meter frå hovudinngangen, og køyreveg skal ikkje måtte kryssast. Behovet for enkel av- og påstiging nær hovudinngang skal ivaretakast. HC-plassane skal vere tydeleg skilta og vere tydeleg opplyst.

3.12 Utnytting og byggehøgder

Maksimal %-BRA inklusiv parkering og maksimal byggehøgde/mønehøgde er gitt i kotehøgde eller i meter over gjennomsnittleg planert terreng i følgjande tabell:

| Formål | Maks % BRA | Maks byggehøgde |
|--------|------------|--|
| B1 | 45% | 10 m mønehøgde |
| B2-B3 | 45% | 10 m mønehøgde |
| B4 | 45% | 13 m mønehøgde |
| B5-B6 | 45% | 7 m mønehøgde |
| B7 | 60% | 13 m mønehøgde |
| B8 | 60% | 10 m mønehøgde |
| B9 | 45% | 7 m mønehøgde |
| BS1 | 220% | 16 m mønehøgde Inntrekt 2., 3. og 4. etasje for å sikre gode soltilhøve på o_ST1 og o_ST2 |

| | | |
|-----|------|---|
| BS2 | 200% | 11 m mønehøgd Inntrekt 2. og 3. etasje mot o_ST1 og o_SGG5 |
| BS3 | 150% | 11 m mønehøgd Inntrekt 2. og 3. etasje mot o_SGG5 |
| BO | 75% | 10 m mønehøgd |
| BBH | 30% | 10 m mønehøgd |
| BU | 30% | 10 m mønehøgd |

Mønehøgda vert målt frå det lågaste terrengpunktet på bygningen.

Totalt handelsareal i BS1, BS2 og BS3 (eksisterande og nytt) skal ikkje overskride 2250 m² BRA.

4 Føresegner til arealformål

4.1 Bygningar og anlegg (§12-5 nr.1)

4.1.1 Bustader (B)

- Innanfor bustadformålet B1-B9 er det tillate med ein bustader/tomannsbustader/firemannsbustader/rekkehus/konsentrerte småhus med tilhøyrande tekniske anlegg, uthus, garasje/parkeringsanlegg.
- Utforming av bygningar i felta skal gi en områdetilpassa og variert bygningsmasse med variasjon i fordeling av bustadstypologiar, tomteutnytingar, byggehøgder og byggegrenser/-liner.
- I terreng som opphavleg er brattare enn 1:3, skal det veljast ein hustype som tar opp nivåforskjellar i terrenget.
- Bustadformåla B4-B5 kan byggast ut som einskilde tomtar eller tomtane kan slåast saman og byggast som felt.
- Bustadformålet B4 må støyskjermast.
- I bustadformåla B5-B6 må kraftlina kablast.
- Uteareal og bygg i bustadformålet B9 må plasserast slik at torget o_ST1 ikkje vert privatisert.
- Illustrert sti gjennom B9 skal vere allment tilgjengeleg. Stien skal opparbeidast i ein breidde på minimum 1,5m og ha fast dekke. Delar av stien kan vere trapp.

4.1.2 Sentrum (BS)

- Innanfor sentrumsformålet BS1-BS3 er det tillate med handels-, kontor-, service- og bustadbygg med tilhøyrande uteareal, tekniske anlegg og parkeringskjellar.
- Maksimalt areal handelsareal er 2250m². Maksimumarealet omfattar totalt areal innanfor planen, inklusiv eksisterande handelsareal. Handelsareal vert definert som areal til daglegvarar og utvalsvarar kode 47.1-47.7 i NACE-kodesystem, (unntatt kodane 47.642 Butikkhandel med fritidsbåtar og utstyr, 47.524 Butikkhandel med trelast og 47.529 Butikkhandel med byggjeverarar ikkje nemnt annan stad).
- Byggeområda er sentralt plassert og vil prege Ostereidet sin kvalitet som lokal tettstad, tettstad ved E39 samt staden sin visuelle identitet. Ved detaljregulering/søknad om tiltak skal det gjerast greie for korleis utforming betrar opplevinga av og tilgang til, sentrum, gatemiljøet og bygda. Kvalitetar og tiltenkt bruk i uterom, bygningar samt andre sentrumstiltak er irekna dette. .
- I 1. etasje kan det etablerast forretning, kontor og/eller service. 2. etasje kan nyttast til bustad, forretning, service og/eller kontor. Frå 3. etasje og oppover skal det etablerast bustad eller kontor. I 1. etasje skal golvhøgd liggje på same nivå som fortausareal utanfor.

- e) Mot dei offentlege byromma skal det vere publikumsattraktive fasadar i første etasje.
- f) Det er ikkje tillate med lagerareal og lukka fasadar vendt mot o_ST1, o_ST2.
- g) Det er ikkje tillate med utomhuslagring.
- h) I område BS3 må det ved plassering av utkøyring frå parkeringskjellar sikrast god sikt.
- i) For bustadane må krava til leikeplassar uteopphaldsareal i §3.8 og §3.9 stettast og dokumenterast i situasjonsplan.

4.1.3 Barnehage (BBH)

Innanfor o_BBH kan areal nyttast barnehage med tilhøyrande uteareal, uthus, garasje/parkeringsanlegg og tekniske anlegg.

4.1.4 Undervisning (BU)

- a. Innanfor o_BU kan areal nyttast til skule med tilhøyrande uteareal, idrettsbygg, idrettsanlegg, uthus, garasje/parkeringsanlegg og tekniske anlegg.
- b. Løysning for varelevering til ny idrettshall og eksisterande symjehall og skular må avklarast i søknad om tiltak for ny idrettshall.
- c. Ved søknad om tiltak for ny idrettshall må veg, fortau og parkeringsplassar i samsvar med krava i §3.10 løysast.

4.1.5 Omsorg (BO)

Innanfor området kan areal nyttast til omsorgssenter, omsorgsbustader og heimesjukepleietenester med tilhøyrande uteareal, veg, garasje/parkeringsanlegg og tekniske anlegg.

4.1.6 Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV)

Innanfor området kan det først opp bensinpumpe eller ladepunkt for store køyretøy med tilhøyrande tekniske anlegg.

4.1.7 Idrettsanlegg (BIA)

Innanfor Idrettsanlegg o_BIA kan areal nyttast til idrettsanlegg som til dømes fotballbane med tilhøyrande tekniske anlegg, samt uteområde for offentleg opphald og samling.

4.1.8 Leikeplass (BLK)

- a. Område o_BLK1 skal opparbeidast med aktivitetsfremjande tiltak for barn og unge, og vere ein sosial møteplass for alle. Området skal inngå som ein del av torget og utformast på ein slik måte at det har tilleggsqualiteter og funksjoner i forhold til torget.
- b. Område f_BLK2 skal opparbeidast med varierte og aktivitetsfremjande tiltak for barn og unge i alle aldersgrupper, og vere ein sosial møteplass for alle. Området kan innehalde nærmiljøanlegg o.l. for uorganisert aktivitet og skal ikkje innehalde ballbanar. Området skal ha naturpreg, men maksimum 30% kan planerast og nyttast som tilarbeida leikeplass.
- c. Område f_BLK2 er felles for B4, B5, B6, B7 og B8.
- d. Områda BLK1-BLK2 skal opparbeidast etter ein heilskapleg situasjonsplan. Ved detaljprosjektering av området skal omsynet til universell utforming vektleggast, m.a. i val av aktivitets- og leikeapparat.

4.1.9 Angitt bygge- og anleggsformål kombinert med andre angjevne hovudformål (BAA)

Innanfor angitt bygge- og anleggsformål kombinert med andre angjevne hovudformål kan det først opp bensinstasjon med tilhøyrande tekniske anlegg, samt parkering og køyreareal. Det skal leggast til rette for 8 parkeringsplassar inklusiv 1 HC-parkering.

4.1.10 Kommunalteknisk anlegg (BKT)

Innanfor andre kommunaltekniske anlegg o_BKT1 – o_BKT2 kan det førast opp bygg for kommunaltekniske anlegg som til dømes trafo, pumpehus og renovasjonspunkt.

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

4.2.1 Fellesføresegner for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Opparbeiding av offentlege gater og vegar skal skje med bakgrunn i detaljerte tekniske planar, godkjent av kommunal eller statleg vegmynde.
- Torg, vegar, fortau og gangareal skal utformast som eit funksjonelt og visuelt samanhengande offentleg rom i tettstad.
- Avkøyrsløpilar er retningsgjevande og ikkje juridisk bindande.
- Samferdselsanlegg skal opparbeidast som vist på plankartet og som skildra i tabellen under. Mindre tilpassingar på opptil 1 meter innbyrdes mellom dei ulike samferdselsformåla er tillate.

| Samferdselsanlegg | Normalprofil | Merknader/særlege krav |
|---|---|--|
| o_SKV1 E39 Osterfjordvegen | Eksisterande E39 er ikkje endra, dagens veg | 70 km/t på E39 |
| o_SKV2 Nytt høgresvingefelt frå E39 | 3.25 m køyrefelt 0.25 m skulder mot trafikkøy 0.5 m skulder mot grøft | Kalla Veg 25000 i vegtekniske teikningar |
| o_SKV3 Eksisterande avkøyring frå E39 | Eksisterande veg er ikkje endra, men på delar av vegen er det lagt opp til 3 m breitt fortau for å kople saman fortau frå handelssentrum med fortau på fv.663 | |
| o_SKV4 Eidavegen nordover under E39 | Eksisterande veg er ikkje endra | |
| o_SKV5 Veg inn til handelssentrum | Utvida til inntil 12,3 m breidde i svingen og med fortau på 3 m | Må vere plass til at to bussar kan passere kvarandre i svingen Kalla Veg 35000 i vegtekniske teikningar |
| o_SKV6 Eidavegen fv. 393 | L1 (over slyng) 2 felt (6,5 m breidde) med tosidig fortau på deler av strekningen på 3 m L1 (nedanfor slyng) 1 felt (4 m breidde) med møteplassar og einsidig 3 m fortau | 50 km/t men 20 km/t i slyng Kalla Veg 10000 i vegtekniske teikningar |
| o_SKV7 Ny veg til Ostertunet og bustader, nordleg del | Overordna bustadveg. 5.5 m breidde med 2,5 m fortau | 30 km/t Kalla Veg 65000 i vegtekniske teikningar |
| f_SKV8 Ny veg til Ostertunet og bustader, sørvestleg del | Overordna bustadveg 5,5 m breidde med 2,5 m fortau | 30 km/t f_SKV8 er felles for B4, B5, B6, B7 og B8 Kalla Veg 65000 i vegtekniske teikningar |

| | | |
|--|--|---|
| o_SKV9 Eidavegen, kommunal del | Eksisterande veg er ikkje endra | |
| o_SKV10 Eidavegen, sør for skulane | L1 Oppstramming av kommunal veg mellom haldeplassområdet o_SKH4 og o_SKH5 6,5 breidde, tilpassa eksisterande veg i aust | |
| o_SV1 Køyreveg og manøvreringsareal til busshaldeplass og varelevering i handelssentrum | Dimensjonert for at større køyretøy som vogntog/semitrailer/tankbil kan snu på plassen nord for o_SKH1. Aust for o_SKH2 er vegen dimensjonert for buss | |
| o_SV2 Tilkomst til Ostertunet | Eksisterande veg er ikkje endra, men er kopla på ny veg o_SKV7 | Kalla Veg 60000 i vegtekniske teikningar |
| f_SV3 Tilkomst til Kisthaugane | Eksisterande veg er ikkje endra | f_SV3 er felles for alle bustadane i B1 |
| f_SV4 Tilkomst til Eidavegen 536-554sf | Eksisterande tilkomst er ikkje endra | f_SV4 er felles for alle bustadane i B2 |
| oSV5 Ny veg til barnehage, kyrkje og bustader | Overordna bustadveg 5,5m breidde | Kalla Veg 80000 i vegtekniske teikningar |
| o_SV6 Veg til barnehage, kyrkje og bustader | Eksisterande veg er ikkje endra | |
| o_SV7 Kjørbar veg til skulane | Eksisterande veg er ikkje endra | |
| o_SGG1 Gangveg mellom B1/f_SV3 og o_SKH og o_ST2 | 2,5 m breidde | |
| o_SGG2 Gangveg/akse gjennom busshaldeplass | 3 m breidde | |
| o_SGG3 Gangveg/akse mellom o_SKH og BS4 | 3 m breidde | |
| o_SGG4 Gangveg/akse nord for BS3 | 2,5 og 3 m breidde | |
| o_SGG5 Gangveg/akse mellom BS2 og BS3 | 5 m breidde | Delar av denne kan opparbeidast som trapp |
| o_SGG6 Gangveg/akse nord for BS2 | 3 m breidde | |
| o_SGG7 Gangveg mellom o_SV5 og o_SKV10 | 3 m breidde | Kan opparbeidast som trapp |

4.2.2 Veg (SV)

Veg SV er køyrevegar utan fortau som skal opparbeidast som vist på plankartet og for nye vegar i samsvar med vegtekniske teikningar (B-, C-, D-, F- teikningar). Arealet omfattar vegbana inkludert kantsteinsklarering eller skulder.

4.2.3 Køyreveg (SKV)

Køyreveg SKV er køyrevegar som har fortau (SF) som skal opparbeidast som vist på plankartet og for nye vegar i samsvar med vegtekniske teikningar (B-, C-, D-, F- teikningar). Arealet omfattar vegbana inkludert kantsteinsklarering eller skulder.

4.2.4 Fortau (SF)

Formåla omfattar fortau med ulike breidder jf. tabell i punkt 4.2.1.

4.2.5 Gangveg/gangareal/gågate (SGG)

Formåla omfattar fortau med ulike breidder jf. tabell i punkt 4.2.1.

4.2.6 Torg (ST)

Karakter og utforming

- a. Torga skal ha ei utforming som gir offentleg tilgjenge. Areala kan utformast slik at dei vert ein naturleg overgang til private byggeområde.
- b. Torga skal utformast som møteplass med fast dekke.
- c. Torget og gatetuna skal vere universelt utforma.
- d. Opptil 25% av torgarealet i o_ST1-ST2 kan nyttast til utandørservering i tilknytning til kafear/restaurantar i BS1 og BS2. Utandørserveringa må utformast slik at fri ferdsel ikkje vert hindra eller at anna bruk av torga vert vanskeleggjort.
- e.

4.2.7 Annan veggrunn - grøntareal (SVG)

- a. Anna veggrunn kan nyttast til skjeringar, fyllingar, rekkverk, murar, belysning, grøfter, dreneringsløysingar, kabel- og røyrtrasear for teknisk infrastruktur og anna infrastruktur som er ein naturleg del av veganlegget. Det kan plantast tre innanfor formålet der dei ikkje er til hinder for vegformåla.
- b. Områda skal ferdigstillast med ei parkmessig opparbeiding i handelssentrum. Andre stader skal dei opparbeidast med stadeigen vegetasjon og gjevast tiltalende utforming.
- c. Tekniske bygg og installasjonar kan plasserast i områda der dei ikkje er til hinder for vegformåla.

4.2.8 Kollektivhaldeplass (SKH)

- a. Innanfor o_SKH kan det byggast kollektivhaldeplass.
- b. Byggeplan for arealet skal detaljere utforminga av kollektivhaldeplassane. Arealløysing og tiltak for mjuke trafikantar skal også vera del av byggeplanen for kollektivhaldeplassen. Det skal planleggjast for fleire bussar samtidig og med moglegheit for reguleringstid.
- c. Det kan innanfor arealet plasserast veglys, nettstasjonar og anna infrastruktur som høyrer til veganlegget.
- d. Dekke i kollektivhaldeplassen o_SKH4 og o_SKH5 skal vere visuelt ulikt dekket i o_SKV10 for å tydeleggjere køyremønsteret.

4.2.9 Parkering, SPA1 – SPA5

Parkeringsplassane o_SPA1 – o_SPA5 skal opparbeidast med fast dekke og merkast med parkeringsplassar. Innanfor o_SPA1 – o_SPA3 skal det etablerast ladepunkt for el-bil ved minimum 10% av parkeringsplassane.

4.2.10 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtrasear (SKF)

- a. Området SKF1 skal nyttast til kombinert køyreveg og drivstofflevering.
- b. Området SKF2 skal nyttast til kombinert køyreveg og kollektivhaldeplass

4.3 Grønstruktur

4.3.1 Naturområde grønstruktur

Naturleg vegetasjon skal i størst mogleg grad takast vare på.

4.3.2 Friområde

- Naturleg vegetasjon skal i størst mogleg grad takast vare på.
- Områda kan opparbeidast med stiar, gangveggar og leike- og opphaldsareal.
- Bratte skrentar kan sikrast.

4.4 Landbruks-, natur- og friluftsmål (§ 12-5 nr. 5)

4.4.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert å ressursgrunnlaget på garden (L)

- I område for landbruk-, natur- og friluftsmål og reindrift skal føresegner til kommuneplanens arealdel gjelde der ikkje anna er gitt. Områda skal sikre dagens bruk av areala.
- Område som vert nytta til midlertidig anlegg- og riggområde jf. pkt. 6.1 skal tilbakeførast ved anleggsslutt.
- I områda L1 er det tillate med anlegg som lettar ferdsel og opphald i området. Stiar kan opparbeidast i ein bruksbredde på 0,5-1,5 meter. Stiar skal tilpassast naturleg terreng og sprenging skal unngåast. Stiar treng ikkje stetta krava til universell utforming.
- Nye bustader eller fritidsbustader er ikkje tillate.

5 Føresegner til omsynssoner (§ 12-6)

5.1 Frisikt (sone H140)

Innanfor sone for frisikt skal det vere fri sikt 0,5 meter over tilstøytande vegar sitt plan, jf. vegnormaler og veglova. Det må ikkje plasserast vegetasjon, gjerde, biloppstillingsplass etc. som kjem i konflikt med frisikta.

5.2 Støysone (sone H210 og H220)

Til ein kvar tid gjeldande retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging skal nyttast. Dette gjeld og for anleggsfasen.

5.2.1 Raud støysone (H210)

Det er ikkje tillate med etablering av bygg med støyfølsame funksjonar innanfor sona.

5.2.2 Gul støysone

Dersom krav til støynivå ikkje vert oppfylt, må det synleggjerast og dokumenterast tiltak for å oppfylle krava i gjeldande retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.

5.3 Faresone, høgspenningsanlegg (sone H370)

- Høgspenningsanlegg gjeld høgspent luftlinje som tangerar deler av planområdet. Det er ei sikringssone på 16 m langs linja.
- Det kan ikkje etablerast bygg for varig opphald innanfor sona for høgspent luftlinje.
- Tiltak innanfor sona skal godkjennast av linjeeigar.

5.4 Faresone Ras- og skredfare (sone 310)

Innanfor omsynssona kan det ikkje gjennomførast tiltak før det eventuelt er gjennomført risikoreduserande tiltak. Desse tiltaka må sikre at tilstrekkeleg tryggleik i samsvar med dei respektive sikkerheitsklassane i TEK17 er nådd.

- a. H310_1 er fareområde i sikkerheitsklasse S2, sannsyn for skred $\geq 1/1000$.
- b. H310_2 er fareområde i sikkerheitsklasse S3, sannsyn for skred $\geq 1/5000$.

5.5 Omsyn Bevaring naturmiljø (Sone H560)

- a. Omsynssona gjeld bevaring av to holer og eit vill-epletre.
- b. Det er ikkje tillate å sette i gang tiltak som kan skade, øydelegge eller utilbørleg skjemme trea, eller framkalle fare for at det kan skje.

6 Føresegner til føresegnområde (§ 12-7)

6.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1)

- a. Føresegnområde #1 kan nyttast ved vegutbygging og vedlikehald som mellombelse rigg- og anleggsmråde.
- b. Etter avslutta anleggsperiode, og seinast eit år etter at byggetiltaket er ferdig, skal områda gjevast arealbruk i samsvar med arealformål i plankartet og føresegner. Områda skal setjast i stand i samsvar med arealformålet, eventuelt tilbakeførast til slik dei var før inngrepet eller i samsvar med avtale med grunneigar, avhengig av kva funksjon areala skal ha.
- c. Føresegnområde kan fjernast frå plankartet administrativt av planmynde etter at anleggsperioden er over og 10 år etter vedteken reguleringsplan.

6.2 Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak (#2)

- a. Tiltak innanfor føresegnområde #2 gjeld utbygging av bygg over o_SKH1, o_SKH2 og o_SKH3, kollektivhaldeplass i handelssentrum og o_SV1.
- b. Bygging av bygg over kollektivhaldeplass skal byggast ut etter at alle BS1-BS3, sentrumsformål, er ferdig utbygd.
- c. Bygging av bygg over kollektivhaldeplass i handelssentrum kan ikkje finne stad før området inngår i ein detaljreguleringsplan.
- d. Det kan førast opp bustader over kollektivhaldeplassen O_SKH og køyre- og manøvreringsarealet o_SV1.
- e. Søknad om arbeid og tiltak som er nemnt i pbl § 20-1 skal følgje krava i § 2.3.

6.3 Krav om detaljregulering (#3 og #5)

- a. Føresegnområda #3 har krav om detaljregulering.
- b. Føresegnområda #5 har krav om detaljregulering ved nye bueiningar.

6.4 Funksjons- og kvalitetskrav til bygningar, anlegg og uteareal (#4)

- a. Føresegnområde #4 er parkeringskjellar/anlegg under BS3, o_SGG4 og oSPA3.
- b. Parkeringsanlegget kan nyttast av BS1, BS2, BS3 og til innfartsparkering.
- c. Parkeringsanlegget kan byggast i den utstrekning som er naudsynt innanfor føresegnområdet.

7 Rekkefølgekav

For å oppfylle rekkefølgekav kan ein inngå utbyggingsavtale med Lindås/Alver kommune.

7.1 Før igangsettingsløyve for utbygging

Følgjande tiltak/utgreiing må settast i verk/gjennomførast før ramme/byggeløyve kan gjevast:

| Område | Tiltak |
|-------------|--|
| Alle formål | Fagkyndig geoteknisk vurdering og grunnundersøkingar i samsvar med krava i TEK 17 og plan- og bygningslova. |
| Alle formål | Vurdering av kapasitet på reinseanlegg og utsleppsløyve |
| Alle formål | Naturkartlegging av omsøkt areal Tiltaksplan for fjerning av framande arter |
| B4 | Detaljert støyvurdering med skildring av naudsynte tiltak. |
| B7 | Påvising av strømkabel |
| B8 | Detaljert støyvurdering med skildring av naudsynte tiltak. Påvise vassleidning og overvassrør og spillvassrør |

7.2 Før det vert gitt bruksløyve

Følgjande tiltak skal vere gjennomført/opparbeidd før bruksløyve vert gjeve:

| Område | Tiltak |
|---|---|
| Alle formål for bustader (B1-B9 og BS1-BS3) | Felles og privat minste uteoppholdsareal, felles leikeplass og sykkelparkeringsplass. |
| B3 | o_SKV6 med fortau. Vert utløyyst ved søknad om nye bueiningar |
| B4 | o_SKV7 med fortau og f_SKV8 med fortau Leikeplass f_BLK2 Naudsynt støyskjerming av bustader og uteareal i B4, samt leikeplass f_BLK2 |
| B5 | o_SKV7 med fortau og f_SKV8 med fortau Leikeplass f_BLK2 Naudsynt støyskjerming leikeplass f_BLK2 |
| B6 | o_SKV7 med fortau og f_SKV8 med fortau Leikeplass f_BLK2 Naudsynt støyskjerming leikeplass f_BLK2 Omlegging eller nedgraving av høgspenst luftlinje |
| B7 | o_SKV7 med fortau og f_SKV8 med fortau Leikeplass f_BLK2 Naudsynt støyskjerming leikeplass f_BLK2 |
| B8 | o_SKV7 med fortau og f_SKV8 med fortau Områdeleikeplass internt i B8 som skal regulerast i detaljregulering for feltet |
| B9 | o_SKV7 med fortau Sti gjennom B9 som er illustrert i plankartet |
| BS1 | o_SKV2, o_SKV3, o_SKV5 med fortau, o_ST1, o_BLK1, o_SGG3, o_SGG6, o_SPA1, o_SKV3, o_SPA1, o_SVG langs o_SPA2, o_SKH1, o_SKH2, o_SKH3, o_SV1. |
| BS2 | o_SKV2, o_SKV3, o_SKV5 med fortau, o_SKV7 med fortau, o_ST1, o_BLK1, o_SGG3, o_SGG5, o_SGG6, o_SPA1, o_SPA2, o_SVG langs o_SPA2, o_SKH1, o_SKH2, o_SKH3, o_SV1. |
| BS3 | o_SKV2, o_SKV3, o_SKV5 med fortau, o_SKV7 med fortau, o_ST1, o_BLK1, |

| | |
|------------------|--|
| | o_SGG3, o_SGG4, o_SGG5, o_SGG6, o_SPA1, o_SPA2, o_SPA3, o_SVG langs o_SPA2- o_SPA3 |
| o_BU | o_SKV6 med fortau Parkeringsplassar iht. krava i §3.10, fortau frå o_SKV9 til inngangsdør på idrettshall, Sikring av Ras- og skredfareområdet H310-1 |
| o_SKH1 | o_SKV2, o_SKV3, o_SKV5 med fortau, o_SGG1, o_SGG2 og o_SVG langs o_SPA2 og langs o_BAA |
| o_SKH4 og o_SKH5 | o_SV5 og o_SGG7 Fortau langs o_SKH4 og o_SKH5 |
| o_SPA2 | o_SKH1, o_SKH2, o_SKH3, o_SV1 |
| | |

7.3 Andre rekkefølgekrav

Det skal vera opparbeidd tilfredsstillande vegar/avkøyrslar til eigedommar der eksisterande tilkomst er regulert stengde, før eksisterande tilkomst vert stengd.

8 Dokument som får juridisk verknad gjennom tilvising i føresegnene

8.1.1 Rettleiande

- Tekniske planar (B-, C-, D-, F- teikningar), datert 03.06.19
- Illustrasjonsplan, datert 11.14.2019
- VA-rammeplan, datert 11.04.2019.
- Skred- og ras vurdering, datert 11.04.2019
- Vurdering etter naturmangfaldslova, revidert 30.04.2019