

## Lindås kommune Breimyra

Reguleringsplan: Breimyra  
Plan id.: 1263-201007  
Dato sist revidert: 09.10.2014

### Reguleringsføresegner for Breimyra, gnr. 137, bnr. 109 og 144 m. fl., Lindås kommune (tbl § 12-7)

- § 1 Generelt**
- § 1.1 Det regulerte området er vist på plankart i mål 1:500, dagsett 30.07.2014**
- § 1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande føremål:**
  1. Busetnad og anlegg  
(PBL-08 § 12-5 ledd nr. 1)
    - Bustader - blokk
    - Energianlegg
    - Leikeplass
  2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur  
(PBL-08 § 12-5, ledd nr. 2)
    - Kjøreveg
    - Fortau
    - Gangveg/gangareal
    - Anna veggrunn - grøntareal
    - Haldepllass
  3. Grønstruktur  
(PBL-08 § 12-5 ledd nr. 3)
    - Naturområde
  4. Landbruk-, natur- og friluftsområder  
(PBL-08 12-5 nr. 5)
    - Naturføremål av LNFR
  5. Omsynssone  
(PBL § 12-6 jf. § 11-8)
    - Sikrings-, støy og faresoner
      - Frisiktszone ved veg
      - Faresone høgspentanlegg
- § 1.3 Eigarform:**
  - 1.3.1 Offentlege areal  
Følgjande areal er offentlege:
    - Kjøreveg o\_KV1 og o\_KV3
    - Fortau o\_FT1 - o\_FT5
    - Anna veggrunn grøntareal o\_AVG1- o\_AVG4
    - Haldepllass o\_HP1
  - 1.3.2 Felles areal  
Følgjande areal er felles for bustader i BB1:
    - Leikeplass f\_LP1
    - Anna veggrunn grøntareal f\_AVG6
    - Anna veggrunn tekniske anlegg f\_AVT1

- Gangveg f\_GV1

Følgjande areal er felles for bustader i BB1 og 137/197:

- Kjøreveg f\_KV4

Følgjande areal er felles for 137/19, 25, 109, 145, 292, 325, 445, 469, 474, 505 og 557:

- Kjøreveg f\_KV6

## § 2 Fellesføresegner

- § 2.1 Byggegrenser**

2.1.1 Nye bygg skal plasserast innanfor byggegrensa. Der det ikkje er byggegrenser gjeld føremålsgrensa som byggegrense.
- § 2.2 Dokumentasjon til byggemelding**

2.2.1 Ved innsending av rammesøknad skal det leggast ved teikningar av plan, snitt og fasadar, profiler og situasjonsplan i målestokk 1:500 der det vert gjort greie for avkjørsler, eksisterande og framtidig terren, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murar, trappar, gjerder og uteoppholdsareal.  
Bustader skal byggast og plasserast på ein måte som gjer at radonverdiar i innemiljøet ikkje overskridar nedre tiltaksgrense på  $100 \text{ Bq}/\text{m}^3$  luft. Ved innsending av byggesøknad skal dette dokumenterast og eventuelle tiltak gjerast greie for.
- § 2.3 Rekkefølge**

2.3.1 Det skal utarbeidast ein VA-rammeplan som gjer greie for vass- og avlaupshøve innafor planområdet. Denne skal godkjennast av VA-etaten ved Lindås kommune før det vert gjeve byggeløyve. o\_KV1 (frem til f\_KV4), KV2, o\_KV3, o\_FT2-4 skal være ferdig opparbeidd før igangsettingstillatelse til bustader i BB1 vert gjeve.  
f\_GV1 skal vere ferdig opparbeidd før det vert gjeve ferdigattest til bustader i BB1.  
2.3.4 Leikeplass f\_LP1 skal vere ferdig opparbeida før det vert gjeve ferdigattest til bustader i BB1.  
2.3.5 Det skal sikrast at uteområda har støynivå under  $L_{den} = 55 \text{ dB(A)}$  og det må dokumenterast at val av løysingar for fasadar og balkongar tilfredsstiller krav til innandørs støy, før det vert gjeve ferdigattest til bustader i BB1.

<b>§ 2.4 Krav til utforming</b>	Minst 2,5 % av plassane skal tilpassast rørslehemma.
2.4.1 Ny utbygging skal tilpassast eksisterande terren og vegetasjon, og fylge Lindås kommune sine estetiske retningslinjer.	3.1.6 I bestemmelsesområde #1 og #2 kan det etablerast felles taktersesse.
2.4.2 Det skal leggast til rette for variasjon i storleiken på bustadane i alle etasjer.	3.1.7 Bygninger i bestemmelsesområde #1 kan vere samanhengende med bygningene i #2, men skal gjevast ei utforming som syner to volum. Mellom #2 og #3 skal det vere opent og bygg kan ikkje henge saman.
2.4.3 Ved utarbeidning av situasjonsplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar i val av materialar, vegetasjon og belysning.	3.1.8 Det skal opparbeidast minst 30m <sup>2</sup> felles uteophaldsareal i BB1 per eining. Areala kan etablerast på bakkenivå og som taktersesse i bestemmelsesområde #1 og #2.
2.4.4 Skjeringar og fyllingar skal dekkast og såast til. Murar og skjeringar skal sikrast.	
2.4.5 Illustrasjoner i plansaka er retningsgjevande og ikkje juridisk bindande.	
<b>§ 2.5 Universell utforming</b>	<b>§ 3.2 Næring</b>
2.5.1 Ved detaljplanlegging av bustadområda sine inne- og utediljø skal prinsippa om universell utforming leggjast til grunn. Tilkomst til parkeringskjellaren skal vere universelt utforforma. Universell utforming skal dokumenterast i situasjonsplan og i søknad om byggeløyve.	3.2.1 N1 er areal for næring og kan nyttast til industri og lagerverksemeld.
2.5.2 Minimum 70 % av bustadeiningane i planområdet skal ha universell utforming.	
<b>§ 2.6 Automatisk freda kulturminne</b>	<b>§ 3.3 Energiplattform</b>
2.6.1 Dersom det under anleggsarbeid vert oppdaga automatisk freda kulturminne, i form av til dømes helleristningar, flint, brent leire, keramikk, gropar med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet stoppast og Hordaland fylkeskommune skal underrettast, jf. Lov om kulturminne av 1978, §8,2. ledd.	3.3.1 EA1 er areal for energianlegg.
<b>§ 3 Busetnad og anlegg</b> (PBL-08 § 12-5 ledd nr 1 )	<b>§ 3.4 Leikeplass</b>
<b>§ 3.1 Blokk BB1</b>	3.4.1 Leikeplass f_LP1 er felles for bustadar i BB1.
3.1.1 I området avsett blokk, er det tillate å oppføre 28 bustadeiningar med tilhøyrande anlegg.	3.4.2 Areala skal opparbeidast med leikeapparat, gangvegar, planter, sitjeplassar og liknande. Arealet skal gjevast ei tiltalande utforming.
3.1.2 Maksimal tomteutnytting for BB1 er BYA=60 %.	
3.1.3 Maksimum mønehøgde for BB1 er: - #1: kote +75,0 - #2: kote +73,0 - #3: kote +70,0	<b>§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur</b> (PBL-08 § 12-5,ledd nr 2)
3.1.4 Inngjerding og planting skal ikkje vere sjenerande for naboar og ålmenn ferdsel. Ubygd areal skal gjevast ei tiltalande utforming.	<b>§ 4.1 Køyreweg</b>
3.1.5 Bustadeiningane skal ha parkeringsdekning på 1,5 bilplass og 1 sykkelplass per eining.	4.1.1 o_KV1 er offentleg køyreweg. o_KV1 skal opparbeidast med fast dekke.
	4.1.2 KV2 tilkomstveg til gnr/bnr 137/428.
	4.1.3 o_KV3 er offentleg køyreweg. o_KV3 skal opparbeidast med fast dekke.
	4.1.4 f_KV4 er tilkomstveg til BB1 og gnr/bnr 137/197.
	4.1.5 KV5 er tilkomstveg til gnr/bnr 137/197.
	<b>§ 4.2 Fortau</b>
	4.2.1 Fortau o_FT1-5 er offentleg fortau langs o_KV1. Fortaua skal opparbeidast med fast dekke samtidig med o_KV1.
	<b>§ 4.3 Gangveg</b>
	4.3.1 f_GV1 er felles gangveg mellom bustader i BB1 og busshaldeplass o_HP1. Gangvegen skal opparbeidast med fast dekke og maksimal stigning på 1:10.
	<b>§ 4.4 Anna veggrunn - grøntareal</b>
	4.4.1 o_AVG1 er offentleg areal.
	4.4.2 f_AVG3 er felles areal for BB1.

4.4.3 Areal for anna veggrunn - grøntareal kan nyttast til infrastruktur. Areala skal tilsaast med stadeigen vegetasjon eller gjevast anna tiltalande utforming.

**§ 4.5 Haldeplass**

- 4.5.1 o\_HP1 er venteareal ved busshaldeplass.  
4.5.2 I o\_HP1 er det tillate å sette opp leskur.

**§ 5 Grønstruktur**

(PBL-08 § 12-5 ledd nr. 3)

**§ 5.1 Naturområde**

- 5.1.1 NAT1-2 er naturområde. Vegetasjon skal behaldast i området.

**§ 6 Landbruk-, natur- og friluftsområde.**

(PBL-08 12-5 NR. 5)

**§ 6.1 Naturføremål av LNFR**

- 6.1.1 LNA1-3 er naturområder.

**§ 7 Omsynssone**

(PBL § 12-6 jf. § 11-8)

**§ 7.1 Sikrings-, støy- og faresoner**

- 7.1.1 Frisiktsone ved veg. Frisiktsonene skal ha fri sikt 0,5m over veggøde ved tilstøytande vegr.  
7.1.2 Faresone høgspantanlegg. Bygg og anlegg for varig opphold er ikke tillate i faresone for høgspantanlegg.

TEKNISKE TENESTER  
Rådmannen  
Lindås kommune