



---

# Notat

---

Til: Eilin Houlison Molvik

Kopi til:

Saksbehandlar: Vegavdelinga/Ketil Mikkelsen  
Vår referanse: 19/987 - 11 / Gbnr-137/109, FA-L42  
Dato: 16.07.2019

---

**Emne: Svar - Intern oversendelse søknad om dispensasjon frå regulert byggegrense mot veg i samband med etablering av 28 nye bueiningar - notat - gbnr 137/109 mfl. Alver**

Visar til spørsmål kring støttemur og dispensasjon frå byggegrense mot veg.

Vegavdelinga kan tillate oppføring av støttemur C og D, som vist i dispensasjon søknad. Teikningsgrunnlag og fundamentering for murar må dokumenterast. Dette må sendast kommunen for godkjenning.

Mur C skal sikrast med køyrestærkt rekkverk tilsvarande som for bru. Styrkeklasse N2 vil være tilstrekkelig om det er deformasjonsrom for rekkverket. Om ikkje, skal styrkeklasse H2 eller L2 nyttast ihht Statens vegvesen sine vegnormalar (N101). Då rekkverket kjem tett på fortau, skal det ha handlist og (ikkje klatrevennleg) panel.

Mur D Sikrast med naturleg jordvoll, fylling eller liknande. Alternativt må rekkverk for mur C skråast inn på tomte mot aust.

Rekkverk må ikkje være til hinder for sikt.

Vh  
Ketil Mikkelsen

