


LSN 13 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - BJØRNDALSVATNET****Gbnr.:** 243/1**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 20,5 daa**Forslagstillar:** Helge Vatschelle**Omtale av området:**

Omsøkt areal grensar til og ligg delvis i Bjørndalsvatnet. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring, men ønskje om massedeponi/nydyrking.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 23 om å legge til rette for auka matproduksjon og næringsutvikling i landbruket. I strid med strategi 64 om berekraftig naturforvaltning og sikre biologisk mangfald.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Myr og noko skog. Ikkje eigna til massedeponi. Ureining av vassdrag.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Omsøkt areal rår utløpet av elv til Bjørndalsvatnet. Grensar til og ligg delvis i Bjørndalsvatnet. Spørsmål om avrenningsproblematikk. Våtmarksområde. Art av særleg stor forvaltningsinteresse i Bjørndalsvatnet; lappfiskand.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-06 Vågsvatn. Utfylling av massar vil kunne gje endringar på landskapet.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde. Sør i Bjørndalsvatnet er kartlagt friluftsområde (Treafjæra badeplass). Omsøkt tiltak kan ha negativ konsekvens for badeplassen.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Vil gje auka transport i ein avgrensa periode.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje etablert vegtilkomst til området. Omfattande inngrep å få etablert vegtilkomst. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Auka transport i avgrensa periode. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Kan ha negativ konsekvens for badeplass.
	Barn og unge		Kan ha negativ konsekvens for badeplass.

SAMLA VURDERING

Hensikten med etablering av LNF-spreidd næring for mottak av massar, er for opparbeiding av dyrka mark for å betre landbruksverdien. Omsøkt areal er i der hovudsakeleg myr, og vatn. Det er ikkje ønskeleg å opne opp for mottak av masser på arealet. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.