



Notat

Til: Ingrid Bjørge Pedersen

Kopi til:

Saksbehandlar: Teknisk drift/Linda Folkestad

Vår referanse: 19/2184 - 6 / Gbnr-137/657, FA-L42

Dato: 22.08.2019

Emne: Uttale dispensasjon frå byggegrense mot kommunal veg - GBNR 137/657 Alver - mur

Tiltak: Mur i byggegrense mot veg

Byggjestad: GBNR 137/657 Alver

Tiltakshavar: Stig-Thomas Hindenes og Hilde Hansen

Ansvarleg søkjar: Seim Bygg AS

Uttale gjeld søknad om oppføring av mur i byggegrense mot kommunal veg – GBNR 137/657 Alver.

Teknisk drift har vurdert søknaden og vil gje dispensasjon frå byggegrense mot veg på følgjande vilkår:

- Ytterkant mur skal ha ei avstand frå veglys/kabelskap (fundament) på minimum 1.0 meter. Mur skal etablerast i bakkant av veglys/kabelskap. Plassering og avstand skal sikre at eigarane av anlegg får full tilgang til sine anlegg. Avstand skal mellom anlegg og ytterkant mur skal være slik at ein kan nytte tungt maskinelt utstyr til utskifting av kablar som ligg i grunnen og fundamenta til veglys/kabelskap.
- Minste avstand mellom ytterkant mur og kant kommunal veg skal være minimum 2,0 meter.
- Mur skal være plassert slik at den ikkje kjem i konflikt med siktzone i avkjørsle på eigedom (jf avkøyringsløyve av 03.07.2019).
- Ved etablering av mur nærare offentleg leidningsnett enn avstandskrav gitt i «Standard abonnementsvilkår – punkt 3.4 - Administrative bestemmelser» skal mur være forsvarleg fundamentert slik at den ikkje rasar ut ved arbeid på kommunalteknisk anlegg. Mur skal være fundamentert under botn leidningsnett. Mur kan også boltes direkte på fast fjell dersom dette er muleg. Fundamentering av mur skal dokumenterast med bileter.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



- Lindås kommune fråseier seg alt ansvar for skader som oppstår på tiltak som vert plassert nærare offentleg leidingsnett enn 4 meter og innanfor regulert byggegrense mot veg. Eigar av mur skal sølv sørge for og påkoste utbetring av skader som oppstår på mur under drift og vedlikehald av kommunalteknisk anlegg.

Linda Folkestad