

- Ad. Magnus Eikefet, Eikangervåg.
Tilbygg, notat til skissetegn. datert 14.07.2000.
1. På basis av de skisser som er innsendt til byggemyndighetene i Lindås/Knarvik, synes det som om utvidelsen har som formål:
 - a) Utvidet kjøkken
 - b) Relativt sett rommelig bad
 - c) Nytt soverom
 - d) Besøkstolett
 2. Vedlagte skisseforslag forsøker å møte disse ønsker. For kjøkkenets vedkommende er der skissert 2 forslag. Det alternative er muligens best. En profesjonell kjøkkenleverandør vil kunne sette inn de ønskede enheter i den avsatte plass.
 - 3.a Baderommet gir plass til
 - vaskemaskin
 - dusj
 - toalett
 - håndvask
 - 3.b Besøkstolettet forutsetter den minste håndvask.

For å få til en rimelig god plass i baderommet, er tilbygget utvidet med 1.0 m. utover nåværende fasadelengde mot nord. Utvidelsen vil dermed bli 9,70 x 3,70, utvendig mål = 35,9 m².
 4. Det må understrekes at, da der ikke finnes tegninger av hus (bygget i 1929), er tegningene mere å betrakte som skisser. Det gjelder spesielt fasadene som er skissert opp med bakgrunn i besiktigelse og fotos. De er ikke i målestokk og er ikke korrekte i detaljer.
 5. I et forsøk på å unngå å gjøre inngrep i nåværende tak, er tak i nybygget gjort som er fortsettelse av eksisterende tak med motfall i forhold til eksisterende. Det er mulig at dette ikke er så fornuftig. Byggmester bør kontaktes om dette. Papptekking er antagelig naturlig.
 6. Vinduer er mere å betrakte som antydninger. Det kan antagelig være en tanke å se hva markedet har av tilbud.

7. Posisjonen av hovedinngangen er beholdt som den er idag slik at der nå er vindfang, forgang med dører inn til kjøkken, bad og besøkstolett og inn til gamle trappehus. Den nåværende gatedør fjernes, event. benyttes i den nye posisjon.

8. De 2" x 8" bjelkene som ble sett på ved befaring, skulle holde rikelig med de spennvidder det er snakk om. Foreslår 15 cm isolasjon i golv (innskuddsgolv over blindkjeller) og tak. I veggene bør 10 cm isolasjon være o.k. med tanke på at hovedhuset fra 1929 ikke har moderne isolasjon i veggene.

Lykke til!

Bergen, den 14.07.2000.


Trygve Erstad.