



MERKNAD

- 1 Eksisterende ø160mm PE vannledning kobles fra eksisterende vannkum Eks V1, og ny ø180mm PE vannledning tilknyttes.
- 2 Topp eksisterende sandfang heves ca. 70cm og tilpasses nytt fortau. Nytt ristlokk erstatter eksisterende kuppelrist. Tilknytning av ny ø160mm OV-ledning fra HS1 til eksisterende sandfang.
- 3 Lokalisering og frigraving av eks. ø160mm SP for montering av ny kum S1.
- 4 Eksisterende kummer utgår grunnet konflikt med nytt fordrøyningsmagasin.

TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert		
	Vannledning (VL)		Prosjektert vannledning (VL)
	Spillvannledning (SP)		Prosjektert spillvannledning (SP)
	Overvannledning (OV)		Prosjektert overvannledning (OV)
	Ledning utgår		Prosjektert ledning utgår
	Stakekum (S/O)		Prosjektert stakekum (S/O)
	Ministakekum (S/O mini)		Prosjektert ministakekum (S/O mini)
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)		Prosjektert vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)
	Lufteventil		Prosjektert lufteventil
	Stoppekran på vannledning		Prosjektert stoppekran på vannledning
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)		Prosjektert sandfangskum m/kuppelrist (SF)
	Sandfangskum m/kjelfestluk (SF)		Prosjektert sandfangskum m/kjelfestluk (SF)
	Sandfangskum m/ristlokk (SF)		Prosjektert sandfangskum m/ristlokk (SF)
	Bekkeinntak m/rist		Prosjektert bekkeinntak m/rist
	Fordrøyningsmagasin (FM)		Prosjektert fordrøyningsmagasin (FM)
	Drensrenne m/sandfang		Prosjektert drensenne m/sandfang
	Utløp		Prosjektert utløp
	Hydrant (HY)		Prosjektert hydrant (HY)
	Taknedløp		Prosjektert taknedløp

TILBUDSTEGNING

Rev.	A	Dato	21.02.19	HF	HF	Tilbudstegning, OV-traseer endret.
Oppdragsgiver	Orion Prosjekt AS					
Prosjekt	Langheiane B9 Vann- og avløpsplan					
Tegn.	HF	Kontr.	THF	Godk.		
Dato:	21.12.2018					
Målestokk:	1:500					
Formater:	A1					
Prosjekt nr.	18037					
Tegningsnr.	GH01					
Rev.	A					

haugen vva Kanalveien 5, 5068 Bergen, Tlf: 55 59 82 60, e-post: post@haugenvva.no