

og Fiskarlagets Servicekontor AS, avd. Vest

Bergen, 27.08.19

Vår ref. 856/19/EKE/5.7.1.3

Dykkar ref. 15/2147-
19/21083

Lindås kommune

E-mail

**LINDÅS, KNARVIK – ALVERSUND MED ALVERSTRAUMEN - 1. GONGS HØYRING
KOMMUNEDELPLAN 2019 – 2031**

Viser til brev av 02.07.19 frå Lindås kommune, vedkomande ovannemnde sak.

Fiskarlaget Vest har sendt saka til Nordhordland Fiskarlag.

Generelle merknader

Fiskarane er i utgangspunktet positivt innstilt til anna næring og aktivitet. Samtidig er det ein føresetnad at dette ikkje må ha negativ påverknad på viktige gyte- og oppvekstområde, for kvalitet og atferd hos ville marine arter, eller for sjølve fisket. Fiskarane opplever ein stadig større konkurranse om areala, særleg i kystsona.

Eksempel på konfliktområde er; oppdrett (areal inkl. anker og utslepp av spillfør/feces), vindmøller til sjøs, reguleringsplanar ut i sjø (friluftsområde i sjø, flytebryggjer, ankringsområde, m.m.), ankring/verksemrd i sjø, avlaups-/vassleidningar i sjø, kablar i sjø, -fritidsinteresser (båttrafikk, fritidsfiske).

I tillegg vil ein peike på at fiskarar får klage frå hytteeigarar når ein fiskar i sjøområdet utanfor hyttene om natta, men òg elles.

Dette viser at planlegging av land- og sjøområda heng tett saman.

Mange meiner at eitt lite enkelt prosjekt ikkje kan skade, men mange nok slike så avgrensar ein tilgjengeleg areal for fiske bit for bit.



Det er viktig at tilhøva blir lagt til rette slik at norske fiskarar fortsatt kan skape verdiar av fiske for spesielt kystsamfunna våre!

Det er også viktig at det ikkje blir drive ein bit-for-bit-politikk. Ein må i tillegg sjå over kommune-grensene i sjø.

Ein vil vise til Fiskeridirektoratet si nettside når det gjeld registrerte fiskeriinteresser
<http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2>

I kartet kan ein leggje på ulike lag når det gjeld m.a. «Kystnære fiskeridata», «Marint biologisk mangfold» og «Farled, fiskerihavner»

Fiskarlaget Vest vil peika på at fiskeri og akvakultur har eit heilt ulikt forhold til bruk av sjøareal. Havbruksnæringa har behov for nye/større lokalitetar, medan fiskerinæringa er avhengig av å ta vare på viktige eksisterande fiske-, gyte- og oppvekstområde i forhold til andre interesser. Fiskerinæringa er i tillegg heilt avhengig av eit reint hav, mest mogeleg fritt for miljøgifter, framandstoff og legemiddel. Dette skil fiskerinæringa frå dei fleste andre næringar som utnyttar hav- og sjøareal. «Sjøvern» er like viktig for fiskerinæringa, som «jordvern» for jordbruk.

I tillegg vil ein peike på, slik at ein kan ha det med i planlegginga, at utvikling av resistent lakselus har dei siste åra ført til at ulike legemiddel/kjemikaliar mot lakselus har blitt tatt i bruk i stadig større omfang, og på andre vis, enn tidlegare.

Det er no vist at fleire av desse lusemidlane kan vere svært skadelege for reke og andre marine krepsdyr, særleg dersom dei blir brukt i kombinasjon, «off-label».

Den nye veileiaren for «*Forsvarlig forskrivning og bruk av legemidler*», som ligg til grunn for Mattilsynet og Fiskeridirektoratet sitt pågåande tilsynskampanje, omtalar denne problematikken. Her blir det mellom anna slått fast: «*Ny miljøkunnskap viser at bruk av to eller flere legemidler i kombinasjon må skje med mye større varsomhet enn det som skjer i praksis. Forskning har vist at reker er betydelig mer følsomme for kombinasjon av legemidler enn når medikamentene blir gitt separat. Andre arter (non-target organismer) kan påvirkes i flere kilometers avstand, også så lenge som 24 timer etter utslipp*». Forsking offentleggjort av Havforskningsinstituttet i januar i år viste at slik bruk av legemiddel kan ta livet av reker ved så lave konsentrasjonar at midla ikkje er mogeleg å påvise ved hjelp av dagens analysemetodar. I tillegg viser nye forskningsresultat frå mellom anna Akvaplan-niva at mindre krepsdyr (raudåte) er enda meir sårbar enn reke og hummar.

Som nemnd ovafor er det viktig at ein unngår forureining til sjø. Fiskarlaget Vest vil vise til at det finst to viktige publiseringar kring temaet småbåthamner:

NGI-rapport «*Kartlegging av forurensing i utvalgte småbåthavner i Norge*» (TA-2751/2010), som viser at småbåthamner forureinar grunnen og sjøbotn, og at spyling og vedlikehald av skrog er den største kjelda.

CIENS-rapport: 2-2011 " Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner. Kunnskapsstatus" gjev ei rekkje råd om korleis negativ miljøpåverknad frå småbåthamner kan avgrensast.

Kommunedelplan Knarvik – Alversund med Alverstraumen

Fiskarlaget Vest konstaterer at det er kommunen sitt ansvar å ta vare på fiskebruksområde t.d., låssettinglassar, område for passiv og aktiv reiskap, som er viktige for fiskarar som bur i nærområdet, dvs. svake regionale og lokale fiskeriinteresser. Fiskeridirektoratet sine regionkontor skal ivareta sterkt regionale og nasjonale bruks- og ressursområde innan fiskeri.

Ein ynskjer òg å minne om at det blir òg fiska i område som ikkje er registrert da ein har «nye» fiskeri som t.d. leppefisk og kreps.

Me registrerer at dei registrerte fiskeområda o.l. i plankartet ikkje er i tråd med Fiskeridirektoratet sitt kart. Me ber om at reketrålfelta, gyteområde og område for bruk av passive reiskap blir inkludert i tråd med Fiskeridirektoratet sine registreringar.

Oppdrettsanlegget Ramsvik ser ikkje ut til å vere samsvarande mellom kommunedelplankartet og Fiskeridirektoratet sitt kart. Ein må unngå at fortøyingane blir lagt til hinder for reketrålfeltet. I høve kartet frå Fiskeridirektoratet ser anlegget ut til å vere plassert utanfor løyvet etter akvakulturlova.

Fiskarlaget Vest har kommentarar til følgjande punkt i kommunedelplanen/føreseggnene:

2.7.4 Mellombelse og flyttbare konstruksjonar

Slike bygningar, konstruksjonar og anlegg må heller ikkje plasserast slik at dei ligg til hinder for utøving av fiske.

3.1.9 Andre bygg og anlegg

1. Naust

d) «*Badeplassar og stiar/tilkomstvegar til sjøen skal ikkje byggjast ned*»

Det kan eksistere andre eigna område for stiar ned til sjø enn dagens. Dette åleine bør ikkje vere til hinder for bygging av naust.

e) Gjerne avgrense størrelsen på bryggje/pir, spesielt for fritidsnaust.

Yrkessiskarar må òg kunne byggje naust på eigen eigedom utan reguleringsplan.

2. Småbåtanlegg

Me ynskjer å presisere viktigheita av miljøvenlege småbåtanlegg og hamner, og ynskjer at dette blir inkludert i føresegnene jf. dei generelle merknadene.

3.5.1 Generelt

«*Hovudføremål og underføremål er ikkje til hinder for naudsynt fortøying av anlegg for akvakultur...*». Fortøying av akvakulturanlegg må ikkje vere til hinder for fiske i registrerte

fiskeområde på Fiskeridirektoratet sine kart, jf. m.a uttala i høve Ramsvik og reketrålfeltet.

3.5.2 Fiske

Fiskarlaget Vest ynskjer òg å ha slike saker til høyring.

3.5.3 Havbruk/Akvakultur

Fiskarlaget Vest ynskjer òg å ha slike saker til høyring.

«*Område med potensial for akvakultur...*» består av områder utanfor planområdet til denne planen. Desse må fjernast frå føreseggnene.

3.5.4 Friluftsområde

Det må vere tillate å bruke området til fiske.

3.5.7 Småbåthamn

Ynskjer igjen å presisere viktigheita av miljøvenlege småbåtanlegg og -hamner, og ynskjer at dette blir inkludert i føreseggnene.

3.5.8 Gyteområde og 3.5.9 Trålefelt for reke

Søknadar skal leggjast fram for Fiskeridirektoratet region vest, ikkje fiskeridirektøren.

Fiskarlaget Vest ynskjer òg å motta slike søknadar.

Til slutt vil ein gjere merksam på at kysten utgjer sjølve grunnlaget for norsk sjømatnæring. Våre viktigaste gyteområde, oppvekstområde og fiskeområde ligg her. Sjømatnæringa og Regjeringa har ein felles visjon om at Norge skal bli «verdens fremste sjømatnasjon». For å oppnå dette er ein heilt avhengig av eit godt havmiljø med reine og produktive sjøområde, noko som er avgjerande for kvalitet, mattryggleik, omdøme og marknadsverdi for norsk sjømat.

Ein må òg ha med seg at framtidige generasjonar òg må kunne få tilgang til kystsona.

Ein forutset at fiskeriinteressene blir godt ivaretatt i prosessen.


Med helsing
Fiskarlaget Vest

Britt Sæle Instebø (s)

Eirin Kongestøl Espeland
Eirin Kongestøl Espeland



Fiskeridirektoratet region Vest
Fylkesmannen i Vestland



Tegnforklaring

F.DR

NYTEK plassering/ytterpunkt



Ålegrasenger



Gytefelt torsk MB



Gytemråder



Gytemråde

Oppvekst - bælteområde



Fiskeplasser - Aktive redskap



Fiskeplass - aktive redskap



Fiskeplasser - Passive redskap



Rekefelt - Aktive redskap



Fiskeplass - aktive redskap



Låssettingsplasser



Skjellforekomst



Fiskerihavner



Anløpskai fiskeri



Privat kai



Ukjent kai



Slipverksted



Bunkringsanlegg



Nofotari



Mottaksanlegg - aktiv



Mottaksanlegg - nedlagt



Offentlig kai



FISKERIDIREKTORATET

N 60.64195, Ø 5.32144 +

Storvatnet



+ N 60.50172, Ø 5.18026

Fiskeridirektoratet og ND rapport