



## Statens vegvesen

LINDÅS KOMMUNE

Felles postmottak Kvernhusmyrane 20

5914 ISDALSTØ

Behandlende enhet:  
Region vest

Saksbehandler/telefon:  
Paul Espeskog / 93429700

Vår referanse:  
19/299656-2

Deres referanse:  
Inger Marie Jordal

Vår dato:  
22.10.2019

### Fv. 565 Alversund – gravetillatelse – Lindås kommune

Vi viser til Deres søknad av 17. oktober 2019, og gir herved tillatelse til nødvendig graving for fremføring av vannledning, samt etablering av venstresvingfelt på Fv. 565 Alverflaten, HP 01, km 2,475, i nytt kryss ved Alversund skule (veglovens §§ 32 og 57).

Ledningsforskriften av 1. januar 2018 legges til grunn for vedtaket, og «Rutine for fremføring av ledninger og kabler, samt gravearbeid i Statens vegvesen» gjelder for arbeidet.

1. Arbeidet må utføres etter anvisning av vegvesenet innen det tidsrom vegvesenet angir. Vegvesenets drenering og overvannssystem må ikke skades. Eksisterende overvannssystem skal lokaliseres før arbeidet starter.
2. Ledningen skal legges med overdekning på minst
  - 60 cm for ledninger med utvendig diameter større enn 125 mm som legges i fylkesveg med årsdøgntrafikk (ÅDT) til og med 5000,
3. Eventuelle stoppekraner og nye kummer skal plasseres etter anvisning av vegvesenet. Topp av kum skal flukte med asfalt på fortau.
4. Overvannskummer, sluk og stikkrenner som påtreffes i graveområdet skal blottlegges. Det skal opprettes tilfredsstillende grøfteprofil, overskuddsmasse skal kjøres vekk.
5. Det skal legges spesielt vekt på at utkiling, oppfylling og komprimering skal utføres etter håndbok N200. Bli det benyttet andre massetyper med andre telegenskaper enn eksisterende masser skal det utkiles 1:10.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Postboks 43  
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost-vest@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Nygårdsgaten 112  
5008 BERGEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Postboks 702  
9815 Vadsø

6. Ved permanent istandsetting skal det benyttes asfaltkvalitet og asfalttykkelse tilsvarende eksisterende dekke. Asfalten skal skjæres inne på urørt veggrunn. Asfaltskjøtene skal fortannes. Det skal ikke være langsgående asfaltskjøter i hjulspor, og det skal asfalteres frem til og med eventuelle nærliggende asfaltskjøter og asfaltkader.
7. Det tillates ikke bruk av maskiner som kan skade asfaltdekket. Påføres asfaltdekket slike skader, utenfor det området som er blitt oppgravd, vil det bli behandlet som om det har blitt utført graving.
8. Eieren og/eller brukeren av ledningsanlegget er ansvarlig for all skade som måtte påføres vegområdet eller tredjemann.
9. Mulig ulempe for ledningsanlegget ved vegvesenets senere vedlikeholds/reparasjons- og utbedringsarbeider er vegvesenet uvedkommende. Det kan ikke senere gjøres gjeldende erstatningskrav overfor Statens vegvesen for skader og ulemper som er påført innretningen på grunn av nærheten til vegen.
10. Tillatelsen er gitt midlertidig. Eieren og eller brukeren er forpliktet til for egen regning å foreta endringer med ledningsanlegg – eventuelt fjerne det dersom vegvesenet senere måtte finne dette nødvendig.
11. Hvis gravearbeidet og/eller tilbakefyllingen ikke blir utført i samsvar med disse vilkår eller slik det er avtalt med vegvesenets representant, kan vegvesenet utføre arbeidet for utførende entreprenørs/ledningseiers regning.
13. Entreprenør og evt. underentreprenører skal ha ansvarsforsikring på minimum 150 G.
14. Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som går på veggrunn, skal måles inn iht. SOSI-standarden og gjeldene objektliste:  
<http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatbank/Objektliste>  
Innmålingene sendes Statens vegvesen på SOSI- filer.
15. Vedlagte skjema for egenkontroll må sendes inn senest 14 dager etter at arbeidet er avsluttet. Garantitiden, på 5 år, begynner å løpe først når egenmeldings skjema er mottatt.  
[https://www.vegvesen.no/\\_attachment/2145580/binary/1264125?fast\\_title=Entrepren%C3%B8rens+egenkontroll.pdf](https://www.vegvesen.no/_attachment/2145580/binary/1264125?fast_title=Entrepren%C3%B8rens+egenkontroll.pdf)

Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18–19.

Med hilsen

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

Kopi

CONSTRUCTA ENTREPRENØR AS, Fabrikkgaten 6, 5059 BERGEN