# DØRLISTE - ANBUDSGRUNNLAG

**01 Liste dører-Anbudsgrunnlag**

| Plassering | Etasje | Antall | Full ID | Slagr. | Dørtype | Åpningstype | Material | Bredde | Høyde | Fra rom | Til rom | Veggtykkelse | Karmtykkelse | Overflate karm | Anmerkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exterior** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. etasje | 1 | GP- | | Hurtigport rull opp | --- | | 4 200 | 3 000 | Håndball hall | --- | 500 | 100 | | |
| | 1. etasje | 1 | YD- | H | Dør tofløyet | Sidehengslet | Stål | 2 090 | 2 290 | Håndball hall | --- | 500 | 105 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav |
| | 1. etasje | 1 | YD- | V | Dør tofløyet | Sidehengslet | Stål | 2 090 | 2 290 | Håndball hall | --- | 500 | 105 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav |
| | 1. etasje | 1 | YD- | V | Dør tofløyet | Sidehengslet | Stål | 2 090 | 2 290 | Håndball hall | --- | 500 | 105 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav |
| | 2. etasje | 1 | YD- | V | Dør | Sidehengslet | Stål | 1 290 | 2 190 | Trapp | --- | 500 | 105 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. |
| | Teknisk | 1 | YD- | V | Dør | Sidehengslet | Stål | 1 290 | 2 090 | Teknisk rom | --- | 500 | 105 | | |
| | | | **6** | | | | | | | | | | | | |
| **Interior** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. etasje | 1 | ID- | | Hurtigport rull opp | --- | Pulverlakker stål / aluminium | 4 800 | 1 200 | Kiosk | Gang1 | 200 | 60 | | Rulleport kjøkken |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | B.K. | Gang1 | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Dommergarderobe 1 | Håndball hall | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | Gang1 | Kiosk | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Garderobe 1 | Barfotgang | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Garderobe 2 | Gang | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | HCWC 2 | Garderobe 2 | 150 | 150 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | Publikumswc | Gang | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 890 | 2 090 | WC | Gang2 | 150 | 150 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 890 | 2 090 | WC | Gang2 | 150 | 150 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 890 | 2 090 | WC | Gang2 | 150 | 150 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør tofløyet | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 2 290 | 2 090 | Renholdssentral | Håndball hall | 400 | 400 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør tofløyet | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 2 290 | 2 090 | Renholdssentral | Håndball hall | 400 | 400 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør tofløyet asymmetrisk | Sidehengslet | Stål med glassfelt | 1 690 | 2 090 | Barfotgang | Gang1 | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | H | Dør tofløyet asymmetrisk | Sidehengslet | Stål med glassfelt | 1 690 | 2 090 | Håndball hall | Gang1 | 400 | 400 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | Gang1 | Renholdssentral | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Garderobe 1 | Gang1 | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Garderobe 2 | Barfotgang | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | HCWC 1 | Garderobe 1 | 150 | 150 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | Lager | Gang | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 890 | 2 090 | WC | Gang2 | 150 | 150 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 890 | 2 090 | WC | Gang2 | 150 | 150 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 890 | 2 090 | WC | Gang2 | 150 | 150 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Laminat | 990 | 2 090 | Dommergarderobe 1 | Gang | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør tofløyet asymmetrisk | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 590 | 2 090 | Gang | Tavlerom / Tekniskrom | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Dør tofløyet asymmetrisk | Sidehengslet | Stål med glassfelt | 1 690 | 2 090 | Barfotgang | Gang | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Skyvedør utenpåliggende | Utvendig skyve | Stål | 2 490 | 2 490 | Håndball hall | Lager 1 | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Skyvedør utenpåliggende | Utvendig skyve | Stål | 2 090 | 2 390 | Håndball hall | Lager 1 | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Skyvedør utenpåliggende | Utvendig skyve | Stål | 2 490 | 2 490 | Håndball hall | Lager 2 | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Skyvedør utenpåliggende | Utvendig skyve | Stål | 2 490 | 2 490 | Håndball hall | Lager 2 | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 1. etasje | 1 | ID- | V | Skyvedør utenpåliggende | Utvendig skyve | Stål | 2 490 | 2 490 | Håndball hall | Lager 3 | 200 | 200 | | Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Dommergarderobe 2 | Barfotgang | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Dommergarderobe 2 | Fellesareal | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |

**OBS:**
**For lyd- og brannkrav på dører, viser til branntegninger, brannteknisk premissnotat, akustisktegninger og lydteknisk premissnotat.**

**Dører som står i systemvegger av glass, både innvendig og i fasade, vises på egne skjemategninger og vil ikke fremkomme i dørlisten.**
**Se skjema: A E -- 205, 206, 207, 208, 209, 210 og 211.**

**Alle innvendige dører skal ha veggtykke karmer.**

#Bibliotekfiler\Apper\Oppdrag\617674-01\Dokumenter\arkA U – 101 Tittel=Dørliste;Revisjonsdato=01.11.2019;Revisjonskommentar=Anbudsgrunnlag;Målestokk=1:1#

# DØRLISTE - ANBUDSGRUNNLAG

**01 Liste dører-Anbudsgrunnlag**

| Plassering | Etasje | Antall | Full ID | Slagr. | Dørtype | Åpningstype | Material | Bredde | Høyde | Fra rom | Til rom | Veggtykkelse | Karmtykkelse | Overflate karm | Anmerkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Garderobe 3 | Barfotgang | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Garderobe 4 | Fellesareal | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | HCWC 4 | Garderobe 4 | 150 | 150 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | Publikumswc | Fellesareal | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | H | Dør med sidefelt på side 2 | Sidehengslet | Høytrykkslaminat og glass | 1 830 | 2 090 | Disp.rom | Fellesareal | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | H | Dør med sidefelt på side 2 | Sidehengslet | Høytrykkslaminat og glass | 1 490 | 2 090 | Gang | Kontor | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | H | Dør tofløyet asymmetrisk | Sidehengslet | Stål med glassfelt | 1 690 | 2 090 | Barfotgang | Trapp | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 190 | 2 090 | B.K. | Gang | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Garderobe 3 | Gang | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 990 | 2 090 | Garderobe 4 | Barfotgang | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 090 | 2 090 | HCWC 3 | Garderobe 3 | 150 | 150 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Høytrykkslaminat | 1 190 | 2 090 | Lager | Gang | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | V | Dør med sidefelt på side 2 | Sidehengslet | Høytrykkslaminat og glass | 1 490 | 2 090 | Gang | Møterom | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | V | Dør tofløyet asymmetrisk | Sidehengslet | Stål | 1 690 | 2 090 | Gang | Trapp | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | 2. etasje | 1 | ID- | V | Dør tofløyet asymmetrisk | Sidehengslet | Stål med glassfelt | 1 790 | 2 090 | Barfotgang | Fellesareal | 200 | 200 | | Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmer. |
| | Teknisk | 1 | ID- | H | Dør | Sidehengslet | Stål | 1 090 | 2 090 | Trapp | Teknisk rom | 200 | 92 | | Branncellebegrensende dør, konf. RiBr. |
| | Teknisk | 1 | ID- | V | Dør | Sidehengslet | Stål | 1 090 | 2 090 | Trapp | Teknisk rom | 200 | 92 | | Branncellebegrensende dør, konf. RiBr. |
| | | | **49** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **55** | | | | | | | | | | | | |

**OBS:**
**For lyd- og brannkrav på dører, viser til branntegninger, brannteknisk premissnotat, akustisktegninger og lydteknisk premissnotat.**

**Dører som står i systemvegger av glass, både innvendig og i fasade, vises på egne skjemategninger og vil ikke fremkomme i dørlisten.**
**Se skjema: A E -- 205, 206, 207, 208, 209, 210 og 211.**

**Alle innvendige dører skal ha veggtykke karmer.**

#Bibliotekmaskin:Oppdrag417674071Dokumentmaster/A U – 101.ftl#Dørliste/Revisjonsdato=01.11.2019/Revisjonskommentar=Anbudsgrunnlag/Målestokk=1:1#