

VINDUSLISTE - ANBUDSGRUNNLAG

02 Liste vinduer - Anbudsgrunnlag											
Plassering	Etasje	Full ID	Antall	Bredde	Høyde	Totalt glassareal	Karm	Overflate karm	Karmtykkelse	Vegg-tykkelse	Anmerkning
Exterior											
	1. etasje	V-	1	1 790	1 790	2,816	Aluminium	Pulverlakkert	92	500	
	2. etasje	V-	1	2 390	2 190	4,333	Aluminium	Pulverlakkert	92	500	Vindu i rømningsvei. Dimensjoner konf. RiBr
	2. etasje	V-	1	2 390	2 190	4,333	Aluminium	Pulverlakkert	92	500	
	2. etasje	V-	1	2 390	2 190	4,333	Aluminium	Pulverlakkert	92	500	
	2. etasje	V-	1	2 390	2 190	4,333	Aluminium	Pulverlakkert	92	500	Vindu i rømningsvei. Dimensjoner konf. RiBr.
	2. etasje	V-	1	2 390	2 190	4,333	Aluminium	Pulverlakkert	92	500	
6			24,481								
Interior											
	2. etasje	V-	1	2 390	1 990	3,920	Tre	Malt/lakkert	400	400	Vindu i branncellebegrensende vegg, konf. RiBr. Veggomsluttende karm.
	2. etasje	V-	1	1 690	1 990	2,667	Tre	Malt/lakkert	400	400	Vindu i branncellebegrensende vegg, konf. RiBr. Veggomsluttende karm.
2			6,587								
8			31,068								

OBS:

**For lyd- og brannkrav på vinduene, viser til
branntegninger, brannteknisk
premissnotat, akustiske tegninger og
lydteknisk premissnotat.**

Vinduer som står i systemvegger av glass, vises på egne skjemategninger og vil ikke fremkomme i vinduslisten.

Se skjema: A E -- 208

Alle innvendige vinduer skal ha veggtykke karmen.