



TEGNFORKLARING

| Eksisterende | Prosjektert | Prosjektert annen entreprise | Prosjektert |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- Drensrenne**
- Drensrenne
 - Sandfangskum m/ristokk (SF)
 - Fettstikker - NS6 (FUT)
 - Oljeutstikker - NS10 (OUT)
- MERKNAD**
- OV til mottakskulp granittrenne
 - OV til fotskraperist
 - Anboring av ø160mm OV til eks. ø1000mm betong OV. Anboring i øvre 1/3-del av rør med pakning.
 - Drensrenne ø200mm, støpejernsrør D400. Med sandfang. Lengde 7,0m. Topp renne = +30,6 moh - utløp = +30,0 moh.

ARBIDSTEGNING

| | | | |
|------|------------|-------|--|
| Rev. | Dato | Sign. | Revisjonen gjelder |
| B | 11.11.2019 | THF | Plassering og lengde drensrenne i nedkjøringsrampe garasje. |
| A | 27.08.2019 | THF | Plassering drensrenne i nedkjøringsrampe garasje. Dim. stikkledn. Stikk drens sprinkler. |

Oppdragsgiver: **RNH Helsehus - Consto AS**

Prosjekt: **Region Nordhordland Helsehus. Vann- og avløpsplan.**

Prosjekt: **19002**

Tegn: THF, Kontr.: ANH, Godk.: THF

Dato: **03.07.2019**

Målestokk: **1:250** Form: **A1**

Tegningsnr.: **GH01** Rev.: **B**

haugen vva Kanalveien 5, 5068 Bergen, Tlf. 55 59 82 60, e-post: post@haugenvva.no