

Lindås kommune

Reguleringsføresegner for:

Jf plan- og bygningslova (pbl) § 12-7

Nilshøyen - gnr. 172 bnr. 10 og 66 (Plan-id 1263-201101)

Datert: 4.1.2013

Generelt

Føremål i planen:

Pbl § 12-5 nr. 1

Bygningar og anlegg

- Bustader – frittliggande småhus
- Leikeplass
- Barnehage
- Renovasjonsanlegg

Pbl § 12-5 nr. 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Køyreveg
- Fortau

Pbl § 12-5 nr. 3

Grøntstruktur

- Grøntstruktur
- Turdrag
- Vegetasjonsskjerm
- Naturområde

Pbl § 11-8, jf § 12-6)

Sikringssoner

- Frisikt

Pbl § 11-8 a nr. 2

Støysone

- Gul støysone

§1

GRENSE FOR DETALJREGULERING

1.1 Planen si avgrensing

1.1.1 Gnr. 172, bnr 10, 16 og 66

1.1.2 Grense for området er vist i plankart.

§2

FELLES FØRESEGNER

2.1 Det skal etablerast eit areal på minimum 25 m² felles leik per hovudbueining. Uteoppfallsareal og leikeplassar skal ha gode solforhold, vera skjerna mot vind og sikra mot støy, strålefare, forureining, trafikkfare og annan helsefare.

2.2 Bygningane skal ha radonsperre mot grunn.

2.3 Ved innsending av byggjesøknad skal det leggjast ved teikningar av plan, snitt og fasadar, profilar og situasjonsplan i målestokk 1:500. Det skal det gjerast greie for avkjørslar, plassering av garasje, eksisterande og framtidig terreng, vegetasjon, tilhøve til nabobygg, murer, trapper, gjerder og uteoppfallsareal.

2.4 Ved funn av automatisk freda kulturminne, gjenstandar o.l. under gravearbeid eller tiltak i grunnen skal alt arbeid stansast og kulturmyndighetene varslast jf. Lov om kulturminner.

2.5 Støynivå må tilfredsstillast krava i "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging" T-1442.

2.6 Avfallshandtering skal skje på to felles samlingsplassar for dunkar. Her skal også felles postkassestativ plasserast.

2.7 **Rekkefølgekrav**

- 2.7.1 Høgspentlinja som kryssar planområdet i aust må leggjast om eller i kabel før tomt 11, 12, 14 og 15 med tilhøyrande leikeplass kan byggast ut.
- 2.7.2 Leikeplass f_LEK1 skal vera ferdig opparbeidd og sikra med gjerde mot køyreveg og parkeringsplass før bustadane på tomt 1 – 10 og 13 vert teken i bruk. Leikeplass f_LEK2 skal vera ferdig opparbeidd før bustadane på tomt 11, 12, 14 og 15 vert teken i bruk.
- 2.7.3 Det skal etablerast fortau i samsvar med godkjent reguleringsplan for Seim skule med fylkesveg 402 (Plan ID nr. 1263-201007), frå den austlege avkøyringa ned til feltet og til fram til Seim skule før bustader kan få igangsettingsløyve.
- 2.7.4 I anleggsperioden må det setjast i verk tiltak som hindrar avrenning til Seimsbekken.

2.8 **Universell utforming**

(Pbl § 12-7 nr. 4 og 5)

- 2.8.1 Prinsippa for universell utforming skal leggjast til grunn ved utbygging så langt det er føremålstenleg i høve til store terrengingrep. Minst 50 % av einebustadane skal tilretteleggjast for universell utforming, og ha universell tilkomst frå eigen parkeringsplass.
- 2.8.2 Leikeplassane skal tilfredstille krava til universell utforming og tilkomst frå felles vegar.

2.9 **Terrengbehandling**

- 2.9.1 Alle terrengingrep skal skje mest mogleg skånsamt. Ubygde område skal gjevast ei estetisk tiltalende form og behandling. Murar skal ikkje vera høgare enn 1,5 meter. Desse skal plasserast meir enn 2 meter frå fellesveggar/ fortauskant og nabogrenser. Fellesmurar kan gå heilt i grenselinje.
- 2.9.2 Felles plikter
Alle nye bustadtomter skal ha tinglyst plikt til å delta i fellesskapsplikter knytt til drift av leikeplassar og felles grøntareal. Organisering og driftsform skal vera på plass når tomter vert selt frå utbyggjar si side.
- 2.9.3 Utbyggingsavtale
Utbyggingsavtale mellom Lindås kommune og utbyggjar skal sikre at området kan utviklast i samsvar med plan.

§ 3

BYGNINGAR OG ANLEGG

(pbl § 12-5 nr.1)

3.1 **Bustadbygging – frittliggande einebustader**

- 3.1.1 Område kan nyttast til føremål bustadbygging – og berre for frittliggande einebustader. På kvar tomt 1 – 13 kan det etablerast ein sekundær bueining på inntil 65 m² bruksareal (BRA). Denne kan ikkje seksjonerast ut.
- 3.1.2 Det vert tillate maks 24 nye bueiningar totalt i planområdet, inkludert sekundære bueiningar. (13 nye einebustader og 11 sekundære bueiningar).

- Eksisterande einebustad i BF6 kan byggjast ut/ utnyttast med ein bueining og ein sekundær bueining på inntil 65 m2.
- 3.1.3 Maksimal % BYA er sett til 35 for tomt 1 - 13. For tomt 14 og 15 er maksimal % BYA er sett til 25. For BF6 er utnyttingsgraden sett til 35%.
- 3.1.4 For tomt 1 – 13 og BF6 er maksimal gesimshøgde 6 meter, maksimal mønehøgde 9 meter -målt frå planert terreng. For tomt 14 – 15 er maksimal gesimshøgde 6 meter, mønehøgde 7 meter.
- 3.1.5 Bygg inkludert garasjar skal plasserast innanfor byggegrensene slik dei er vist i plankartet. Maksimum høgdeplassering av bygningar er vist som kotesett planeringshøgde på plankartet.
- 3.1.6 Garasjer kan maks. ha 50 m2 bruksareal, og skal berre ha ein etasje. Maksimal mønehøgde er 5,0 meter.
- 3.2 Barnehageføremål**
- 3.2.1 Området skal nyttast til føremål barnehage. Maksimal % BYA er sett til 40 % og maksimal mønehøgde er sett til 9 meter. Det kan byggjast inntil 20 parkeringsplassar på området.
- 3.3.1 Veg- og frisktsonar skal utformast i samsvar med plankart og etter gjeldande vegnormaler angitt av Statens Vegvesen (handbok 017).
- 3.3.2 Sideveg inn til tomt 1,2,3,4,5,6 og 7 skal vera felles privat veg for desse tomtene.
- 3.3.3 Vegskråningar og fyllingar skal såast til, og terrenginngrep skal gjerast mest mogeleg varsame.
- 3.4 Fortau**
- 3.4.1 Fortau skal tilfredsstillast krava etter Statens Vegvesen sin vegnormal (handbok 017).
- 3.5 Parkeringsplassar**
- 3.5.1 Det kan etablerast tre parkeringsplassar per bustad for tomt 1 - 13. For tomt 14 og 15 kan det etablerast to parkeringsplassar. All parkering skal skje på eigen tomt. Det skal vera minimum to parkeringsplassar pr. einebustad og minimum ein ekstra der det er sekundær bueining.
- 3.5.2 Parkeringsplassar og garasje skal plasserast slik at bilar kan snu på eigen grunn.
- 3.5.3 Parkeringsplassar i område f_P1 er felles for planområdet.
- 3.6 Renovasjon**
- 3.6.1 Sjøppeldunkar skal fraktes til felles renovasjonspunkt f_RA1 og f_RA2.

§ 4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

(pbl § 12-5 nr. 2)

3.3 Køyreveg

§ 5

SIKRINGSSONER

(pbl § 11-8 a, jf § 12-6)

5.1 Frisikt

- 5.1.1 I desse områda skal det ikkje oppførast eller gjerast tiltak som er

til hinder for friskt i ei høgde over 0,5 m frå høgde på vegbana.

§ 6

GRØNTSTRUKTUR

(pbl §12-5 nr. 3)

6.2 Grønstruktur

- 6.1.1 I område for grønstruktur skal naturleg vegetasjon oppretthaldast. Tynning er tillat.
- 6.1.2 Turdraget skal ryddast for å sikre tilkomst til leikeplass. Det kan opparbeidast inntil 2 meter brei grusa sti i området.
- 6.1.3 Det skal etablerast låg vegetasjonsskjerm (maksimum 2 meter høg) mot naboeigedomar ved tomt 5 og 14 for å skjerme mot støy og innsyn.

§ 7

OMSYNSSONE - STØYSONE

(pbl § 11 – 8 a nr. 2, jf § 12-6)

- 7.1 Gul sone ihht. T-1442
 - 7.1.1 Det skal innanfor område med angitt særlig omsyn sikrast at bustader og tilhøyrande uteområde tilfredstiller støykrava i T-1442 jmf. Støyfagleg rapport datert 14.11.2012. Dette skal gjerast før bustader kan takast i bruk.