

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedommen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar Hilde Hisdal	Tlf. 91878749
Ansvarleg søkjar/utførande Villanger & Sønner AS / Rune Kristoffersen	Tlf. 92685032
Byggeplassadresse Fagervollen 5956 Hundvin	Gnr./bnr 56/167
Vegstrekning Fagervollen	Stad Hundvin
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Nei (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Namn på planen:Hundvin..... (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrsl

<input checked="" type="checkbox"/> Ny avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall...1.....stk
<input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Hytte antall stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Industri/Næring Driftsavkøyrsl
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Andre
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/>


Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsl.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: 10.10.19	Tiltakshavar For tiltakshaver: Rune Kristoffersen
-------------------	---


Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyrestert og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drenerør og frisisikfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign.