



Fyllingsnesvegen Kv 1110  
(fartsgrense 50km/t)

Delvis utbedring av kommunalveg

Plan utbedring av kryss mellom  
Fyllingsnesvegen og Litlevågsbrotet

Fyllingsnesvegen

Ny gangveg. tilpassast  
eksisterande utbedra veg

6722700  
Fyllingsnesvegen

Grusa busshaldeplass  
(kommunal eigedom gbnr 214/118)

Eksisterande leskur  
v/busstopp

### Siktsoner

Siktsoner er basert på Handbok N100  
Fartsgrense 50km/t med stoppsikt 45m,  
siktsoner er 6 x 54m.  
I dette krysset ligg siktsoner over grusa eksisterande busshaldeplass  
og ny g/s-veg, dvs ingen terrengingrep utover det.

302650

40

Litlevågsbrotet

302700

001	Mindre justeringar/info	26.10.2019	sh
Nystøltunet Fyllingsnes 5913 Eikangervåg		Kartarvinnlag: Kilde for basiskart: Lindås kommune Koord.sys: UTM 32/Euref 89 Høgdegrunnlag: NN2000 Dato for basiskart: 29.03.2019	
Dato 22.10.2019	Konstr./egnet sh	Godkjent	Målestokk 1:250
Plankart utbedring vegkryss Nystøltunet/Fyllingsnesvegen Tiltakshavar: Nystølen AS (Gbnr 214/41)		Erstatning for:	Erstatet av: 912
Henvisning:		Beregning:	Lindås kommune