

Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar.

(kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan)

LINDÅS KOMMUNE

DETALJREGULERING – REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET GNR.137, BNR 38,66,69,77,477,487,185, 521 M.FL LINDÅS jf plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.

Saksnr.
Nasjonal arealplan-ID
Vedteken dd.mm.åå
Sist revidert dd.mm.åå
Dato: 07.11.14

Reguleringsendringar (skal leggjast inn om naudsynt)

Saksnr.	Endringsnr.	Vedteken	Sist revidert
		dd.mm.åå	dd.mm.åå

§ 1 INTENSJONAR I PLANEN

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for varierande typar bustadar, frå konsentrert busetnad til område for småhus og frittliggende einebustadar, vidare naust, kai, badepass med tilhørande infrastruktur og grønt område. Føremål som er i samsvar med kommunedelplan.

§ 2 FELLESFØRESEGNER (pbl § 12-7)

2.1 Dokumentasjon ved søknad om tiltak

2.1.1 Utomhusplan

Dersom det samla vert utarbeidd fleire enn 3 bustadar innanfor område for frittliggende småhus BF4, BF7, BF11 skal det ved søknad om tiltak leggast ved utomhusplan i målestokk 1:500 som syner avkjøring, opparbeiding av terren, eksisterande og framtidig terren, tilhøve til nabobygg, murar og trappar. Illustrasjonsplan datert 13.05.14 skal vere retninggivande.

2.1.2 For område for konsentrert bustader BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6, BK1 og BK2 skal det ved søknad om tiltak for kvart av desse felta sendast inn ein utomhusplan i målestokk 1:500 som syner avkjøring, opparbeiding av terren, eksisterande og framtidig terren, tilhøve til nabobygg, murar og trappar og

illustrasjoner som viser fjernverknad og tilpassing til terren. Illustrasjonsplan datert 13.05.14 skal vere retninggivande.

- 2.1.3 Krav til søknad for teknisk opparbeiding av infrastruktur. Det skal leggast ved prosjekteringsunderlag for kjøreveg og godkjent VA rammeplan.
- 2.1.4 Ved opparbeiding av gangvegar skal tilhøve til terren og landskap alltid vurderast i høve til universell utforming.

2.2 VA-rammeplan

Det er i samband med reguleringsplan utarbeida ein VA – rammeplan for planområdet. Opparbeiding av VA – anlegget skal fylge utbyggingstakten for planområdet. Ved søknad om tiltak skal det visast korleis høve til vann og avløp er løyst. Det skal også dokumenterast tilstrekkeleg vassforsyning, samt at avlaupsanlegga tilfredsstiller krava til bortleie/reinsing.

2.3 Avfallshandtering og massehandtering

Det vil i forbindning med utbygging av området bli nytta midlertidig steinknuseverk. Eventuelle overskotsmassar som ikkje kan nyttast innanfor planområdet skal transporterast bort til godkjend fyllplass.

2.4 Arkitektur, estetikk og kvalitet

Tiltak skal plasserast og utformast slik at området får ein god arkitektonisk og funksjonell heilskap i høve til eksisterande omgjevnader. Tiltak skal tilpassast eksisterande terren og vegetasjon, og følgje kommunen sine estetiske retningsliner. Alle terrenngrep skal skje mest mogleg skånsamt.

2.5 Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale kan nyttas for å innfri rekkefylgjekrav om å opparbeide eller sikre opparbeiding av teknisk infrastruktur innan planområde.

Rekkefylgjekrav knytt til tiltak som alternativt kan vere «sikra opparbeid» ansjåast oppfylt dersom tiltakshavar/grunneigar har inngått utbyggingsavtale med Lindås kommune, og oppfylt sine forpliktingar til gjennomføringa av tiltaket iht.avtalen.

2.6 Universell utforming/tilgjenge

Prinsippa om universell utforming skal leggjast til grunn for alle inne- og utemiljø, leikeområde og inngangsparti.

2.6.2 Utrykkingskøyretøy skal ha tilfredstillande tilkomst til alle bygg.

2.6.3 Minimum 2.5% av parkeringsplassane i f_P1 og f_P3 skal settast av til rørslehemma. Desse plassane skal plasserast i nær tilknyting til utgang. f_P2 og f_P4 er parkeringsplassar for rørslehemma. Desse plassane skal plasserast i nær tilknyting til utgang.

Innanfor planområdet og dei enkelte delfelta skal det leggjast til rette for universell utforming av 70 % av bueiningane.

2.7 Tilrettelegging for boshandtering

Det skal etablerast tilstrekkeleg med miljøstasjonar for boss, papir m.m.

2.8 Støy

Uteoppaldsareal og leikeplassar skal ha støynivå under 55 dB. Bustader som har støynivå over 55 dB ved fasade skal vere gjennomgåande med støyfølsame rom lengst bort frå støykjelda.

2.9 Byggegrenser

Nye tiltak skal plasserast innanfor byggegrensene. Tiltak nemnd i Pbl § 29-4, samt støttemurar, garasje og parkeringsplassar kan plasserast minimum ein meter frå føremåls- og/eller nabogrensa.

2.10 Byggehøgder

Regulerte byggehøgder i BB1 – BB6 som er angitt i reguleringssplankart datert 15.05.14 er absolutte maksimalhøgder. For nye bustader i BF3, BF4, BF5, BF7, BF8, BF11 samt BK1 og BK2 er det oppgitt maksimal gesismhøgd.

Innanfor felt BK1, BK2, og BF3- BF11 kan tak utformast som saltak med vinkel mellom 35°-45°.

Tekniske installasjonar skal integrerast i bygningskroppen. Det er ikkje tillate med takoppbygg over maksimal byggehøgde med unntak av piper og nødvendige heisoppbygg som kan vere inntil 1.5m over takhøgda.

2.11 Illustrasjonsplan

Illustrasjonsplan datert 15.05.14 skal vere retningsgivande for utforming av bustadar og uteoppaldsareal.

2.12 Grad av utnytting

Maksimal utnyttingsgrad er angitt i plankartet som % BYA for kvart enkelt felt. Utnyttingsgrad bereknast i samsvar med byggeteknisk forskrift TEK10. Utandørs parkering inngår i utrekning av % BYA. Parkeringsanlegg under bakken inngår ikkje i grunnlag for berekning av grad av utnytting.

2.13 Uteoppaldsareal for bustadar

f_U1 inngår saman med f_L1 –f_L13 som uteoppaldsareal/ leikeplass for bebuarane i planområdet. f_U1 ligg innanfor funksjonell

strandsone. Det skal ikkje leggast til rette for større fysiske tilrettelegging utanom kysstien i dette området. Leikeareala f_L1-f_L13 skal liggja solvendt, vera skjerma for sterk vind, forureining, elektromagnetiske felt, trafikkfare samt støy. Områdeleikeplass skal ikkje vere lenger unna nokon av bustadene enn 200 m.

2.14 Parkering

Tall parkeringsplassar per bueining skal vere i samsvar med gjeldande parkeringsnorm for Lindås kommune.

Sykkelparkering skal i BB1 – BB5 løysast privat i utvendig bu.

For BB1 skal det leggast til rette for 40 sykkelparkeringsplassar .

For BB2 skal det leggast til rette for 54 sykkelparkeringsplassar.

For BB3 sal det leggast til rette 64 sykkelparkeringsplassar .

For BB4 skal det leggast til rette for 64 sykkelparkeringsplassar.

For BB5 skal det leggast til rette for 32 sykkelparkeringsplassar.

Det skal setjast av 2.5 % parkering til rørslehemma i parkeringshusa.

For felt BB1 – BB5 skal 10 % av parkeringsplassane tilretteleggast for elbil (ladestasjon).

2.15 Avkøyrslar

Plassering av avkøyringspilane er ikkje juridisk bindande. Plassering av avkørysle skal takast stilling til ved søknad om byggeløyve.

2.16 Energibruk

I samband med byggesøknad skal det vurderast alternative energijkelder.

2.17 Veg- og stirettar

Eigar av gnr 137 bnr 487 skal kunne nytta seg av sti som går ned til naustområde N3 som ligg på gnr 137 bnr 521.

2.18 Sikring

Det vil bli satt om nødvendige gjerder og sikringer der dette er nødvendig. Dette gjeld mellom anna f_V6 og f_V7, utsiktspunkt ved kysstien og for leikeareal.

2.19 Radon

I følgje TEK 10 skal radon førekomsten ikkje overstige 200 Bq/m³. Byggverk skal sikrast mot radon.

§ 3

REKKEFØLGJEKRAV

- 3.1 Utbygging av VA – anlegget skal fylgje utbyggingstakta for planområdet. VA – rammeplan skal ferdigstillas i henhold til utbyggingsavtale med kommunen.
- 3.2 Parkeringsplassar i f_P1 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve i BB1.
- 3.3 Parkeringsplassar i f_P3 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve i BB2.
- 3.4 Kjøreveg o_V3 skal vera ferdig opparbeid fram til f_P1 før det vert gjeve bruksløyve i BF3.
- 3.5 Støytiltak mot gnr 137 bnr 48, 53, og 739 skal vere etablert før det vert gjeve igangsettingsløyve til bustadbygging innanfor planområde.
- 3.6 Kjøreveg o_V4 skal vere opparbeid fram til BB1 og BB3 før det vert gjeve bruksløyve for BB1 og BB3.
- 3.7 Kjøreveg o_V4 skal vere ferdig opparbeid fram til BB4 før det vert gjeve bruksløyve for BB4.
- 3.8 Kjøreveg o_V4 skal vere ferdig opparbeidd før det vert gjeve for BB2 og BB5.
- 3.9 Eksisterande bustadar i BF5, BF6, BF9 kan nytta seg av f_V11.
- 3.10 Eksisterande bustadar BF5, BF6 skal nytta seg av f_V9, f_V8 og f_V6 når disse er ferdigstilt.
- 3.11 Det er kun eksisterande bustad i BF9 som skal nytte f_V11 når veg f_V9, f_V8 og f_V6 er ferdigstilt.
- 3.12 Kjøreveg f_V6 skal vere ferdig opparbeid før det vert gjeve bruksløyve til nytt hus BF5.
- 3.13 Kjøreveg f_V7 skal vere ferdig opparbeid fram til BB6 før det vert gjeve bruksløyve for BB6.
- 3.14 Kjøreveg f_V7 skal vere ferdig opparbeid fram til BF11 før det vert gjeve bruksløyve i BF11.
- 3.15 Kjøreveg f_V8 skal vere ferdig opparbeid før det vert gjeve bruksløyve for nytt hus i BF5.
- 3.16 Kjøreveg f_V9 skal vere ferdig opparbeid fram til BF8 før det vert gjeve bruksløyve i BF8.
- 3.17 Kjøreveg f_V10 skal vere ferdig opparbeid fram til BF7 før det vert gjeve bruksløyve i BF7.
- 3.18 Fortau o_F1-o_F5 fram til BB1 og BB3 skal vere ferdig opparbeid før det vert gjeve bruksløyve for BB1 og BB3.
- 3.19 o_F6, o_F7, o_GV1 og o_Gv2 skal vere ferdig opparbeid før det vert gjeve bruksløyve i BB2 og BB4.
- 3.20 o_F7, o_GV1 og o_Gv2 vere ferdig opparbeid før det vert gjeve bruksløyve i BB5.
- 3.21 Felles leikeplass f_L1 skal vere ferdig opparbeid med ulike leikeapparat før det vert gjeve bruksløyve i BF4.
- 3.22 Felles leikeplass f_L2 skal vere ferdig opparbeid med ein mindre ballbane og ulike leikeapparat før det vert gjeve bruksløyve i BF3, BK1 og BB3.
- 3.23 Felles leikeplass f_L3 skal vere ferdigstilt med ulike leikeapparat før det vert gjeve bruksløyve i BB1.
- 3.24 Felles leikeplass f_L4 skal vere ferdigstilt med ein ballbane og ulike leikeapparat før det vert gjeve bruksløyve i BB2.

- 3.25 Felles leikeplass f_L8 skal vere ferdigstilt med ulike leikeapparat før det vert gjeve bruksløyve i BB2.
- 3.26 Felles leikeplass f_L5 og f_L4 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve i BB3.
- 3.27 Felles leikeplass f_L6 og f_L5, f_L4 og f_L7 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve i BB4.
- 3.28 Felles leikeplass f_L9, f_L4, f_L7 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve i BB5.
- 3.29 Felles leikeplass f_L13 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve for nye bustadar i BF7 og BF8.
- 3.30 Felles leikeplass f_L12 og f_L11 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve for BB6.
- 3.31 Felles leikeplass f_L10 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve i BF10 og BF11.
- 3.32 Felles kommunalteknisk f_TB1 må vere opparbeida i samsvar med VA –rammeplan.
- 3.33 Kyststien skal være ferdig opparbeidd før det vert gjeve bruksløyve til bueiningar innanfor BB2- BB5.
- 3.34 Før det vert gjeve bruksløyve innanfor BF11 skal det verte lagt til rette for gangveg over BF11 som koplar seg på gangvegen mot Stølen/Tuftamyra

§ 4

EIGARFORM

4.1 Offentlige arealformål

4.1.1 Følgjande areal skal vere offentlege:

- o_V2, o_V3, o_V4 er offentleg køyreveg.
- o_F1- o_F7 er offentleg fortau.
- o_GV1 – o_Gv2 er offentleg gangveg.
- o_FO1 er offentleg friluftsområde i sjø og vassdrag
- Annan veggrunn som grensar til offentleg veg er offentleg.

4.2 Felles arealformål

4.2.1 Eigartilhøve andre kommunaltekniske anlegg:

- Felles kommunalteknisk anlegg er f_TB1er felles for BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BK1, BF3, BF4, BF5.
- Felles renovasjonsanlegg f_R1 er felles for BF og BK1.
- Felles renovasjonsanlegg f_R2 er felles for BB6, BF5, BF6, BF7, BF8, og BF11.
- f_Na1 er felles naturføremål for heile planområdet og skal i tillegg vere tilgjengeleg for ålmenta.
- f_GV3 er felles gangveg for heile planområdet.
- Annan veggrunn som grensar til felles veg er felles.

4.2.2 Eigartilhøve leikeplassar:

- f_L1 er felles for BF4.
- f_L2, f_L3, f_L4, f_L5, f_L6, f_L7, f_L8, f_L9 og f_L10 vert fellesei for BK1, BF2, BB1,

<p>BB2, BB3, BB4 og BB5, men kan vorte nyttre av alle innanfor planen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • f_L11, f_L12 er felles for BF11 og BB6. • f_L13 er felles for BF5, BF6, BF7, BF8 og BF9 og BK2. <p>4.2.3 Eigartilhøve uteoppahdsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • f_U1 er felles uteoppahdsareal for alle innanfor planområde og for ålmenta. <p>4.2.4 Eigartilhøve køyrevegar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • f_V1 er felles for dei eigedomar som naturleg grensar til denne vegen • f_V5-f_V12 er felles for dei eigedomar som naturleg grensar til desse vegane. • f_P1 er felles parkering for BB1. • I f_P1 skal det settast av 2 parkeringsplassar som skal kunne nyttast av BF3 • f_P2 og f_P5 er handikapparkering for BB4 • f_P3 er felles parkering for BB2. • I f_P3 skal det settast av 2 parkeringsplassar som skal kunne nyttast av grunneigar gnr137 bnr 487. • Annen veggrunn som grensar til fellesveg er felles for dei eigedomane som vegen er felles for. <p>4.2.5 Eigartilhøve grønstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • f_G1 –f_G3 er felles grønstruktur innanfor planområdet. 	<p>tomteutnytting er % BYA = 25. Det skal leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar per bueining.</p> <p>5.1.5 Innanfor BF 5 kan det oppførast 2 einebustadar i 2 etasjar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar per bueining.</p> <p>5.1.6 Innanfor BF6 er det eksisterande hus . Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det kan i tillegg legge til rette for 1 einebustadar . Det skal leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar per bueining.</p> <p>5.1.7 Innanfor BF7 kan det oppførast inntil 4 einebustadar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar per bueining .</p> <p>5.1.8 Innanfor BF8 kan det oppførast inntil 2 einebustadar . Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar per bueining .</p> <p>5.1.9 Innanfor BF9 er det eksisterande bustad. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det kan i tillegg leggast til rette for ein einebustad. Det skal leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar per bueining.</p> <p>5.1.10 Innanfor BF10 er det eksisterande bustad. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det kan i tillegg leggast til rette for ein einebustad. Det skal leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar per bueining.</p> <p>5.1.11 Innanfor BF11 kan det oppførast 8 einebustadar . Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar per bueining.</p> <p>5.1.12 Innanfor BF12 er det eksisterande bustad. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Planen legger ikkje opp til at det skal kome fleire bustader innanfor dette feltet. Det skal leggast til rette for 2 parkeringsplassar per bueining .</p>
<p>4.3 Private arealformål Følgjande areal er private: BF1- BF12, BK1-BK2, BB1-BB6, K1-K6 og N1-N3.</p> <p>§ 5 BYGG OG ANLEGG (pbl § 12-5 nr.1)</p> <p>5.1 Bustader – frittliggjande- småhus</p> <p>5.1.1 Innanfor BF1 er det eksisterande hus . Det leggast ikkje opp til fleire einebustadar her. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar per bueining.</p> <p>5.1.2 Innanfor BF2 er det eksisterande carport.</p> <p>5.1.3 Innanfor BF3 kan det oppførast to einebustadar i 2 etasjar. Tillat tomteutnytting % BYA = 35. På den sørligste tomten skal det leggast til rette for ein parkeringsplass.</p> <p>5.1.4 Innanfor BF 4 kan det oppførast inntil 4 einebustadar med inntil 3 etasjar. Tillat</p>	<p>Bustadar-konsentrert-småhus</p> <p>5.2.1 Innanfor BK1 kan det oppførast to 4 mannsbustadar i 2 etasjar. Tillat tomteutnytting er på % BYA = 50. Det skal leggast til rette minimum 12 parkeringsplassar innanfor feltet.</p> <p>5.2.2 Innanfor BK2 kan det oppførast ein bustadblokk med inntil 6 bueiningar . Tillat tomteutnytting er % BYA = 50. Det skal leggast til rette for minimum 9 parkeringsplassar innanfor feltet.</p> <p>Bustader -blokker</p> <p>5.3.1 BB1 kan det oppførast 2 bustadblokker med 3 etasjar og inntil 10 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50.</p> <p>5.3.2 Innanfor BB2 kan det oppførast 3bustadblokker med 3 etg og inntil 9 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50</p> <p>Innanfor BB3 kan det oppførast 2 bustadblokker med 4 etasjar og inntil 16 bueiningar i kvar. Tillat</p>

tomteutnytting er % BYA = 50. Det skal leggast til saman leggast til rette for 61 plassar i parkeringskjellar.

- 5.3.3 Innanfor BB4 kan det oppførast 2 bustadblokker med 4 etasjar og inntil 16 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50. Det skal til saman leggast til rette for 67 parkeringsplassar i parkeringskjellar.
- 5.3.4 Innanfor BB5 kan det oppførast ein bustadblokk med 4 etasjar med inntil 16 bueiningar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50. Det skal til saman leggast til rette for 30 parkeringsplassar i parkeringskjellar.
- 5.3.5 Innanfor BB6 kan det oppførast 2 bustadblokker med inntil 5 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50. Det skal til saman leggast til rette for 15 parkeringsplassar i parkeringskjellar.
- 5.3.6 For felt BB3 –BB5 samt vestre blokk i felt BB2 skal parkering skje i felles parkeringskjeller. Nokon stadar strekker parkeringskjellar seg utover formålsgrensa.

5.4 Renovasjonsanlegg

- 5.4.1 Renovasjonsanlegget skal opparbeidast i samsvar med godkjend reguleringsplan.

5.5 Naust

- 5.5.1 Innan N1 -N3 kan det oppførast naust. Her er byggegrensa samanfallande med føremålsgrensa.

Innanfor N1 kan det etablerast eit nytt naust . Nausta skal fylgje krav til høgde og storleik j.m.f 5.5.2.

Innanfor N2 kan det etablerast 3 nye naust. Nausta skal fylgje krav i høgde og storleik j.m.f 5.5.2.

Innanfor N3 kan det etablerast tre naust . Naustet skal fylgje krav til høgde og storleik j.m.f 5.5.2.

- 5.5.2 Nausta skal ikkje ha ein større storleik enn 35 m². Maksimal mønehøgd frå planert terreng er satt til 5m. Nausta skal førast opp i ei høgd. -Tillat tomteutnytting er % BYA = 15. Takvinkel skal vere mellom 34 og 45 grader. Med omsyn til stormflo og havstigning skal det ikkje byggast naust lågare enn 2.5 m.o.h. Oppføring av naust skal ikkje hindra ferdsel til og langs med strandlinja. Nausta skal tilpassast eksisterande naustumiljø.
- 5.5.3 Nausta skal ikkje nyttast eller innreiast til varig opphold.

5.6 Uteoppholdsareal

- 5.6.1 I BK1, BK2, BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6 skal det setjast av eit areal for uteoppholdsareal som tilsvrar MUA=30 m² per bueining og i tillegg eit areal på minst 30 m² per bueining til felles leik. Dette arealet inngår i f_U1og f_L1-f_L13. For kvar 10.hovudbueining skal det i desse områda i tillegg

setjast av eit areal på 125m² til felles områdeleikeplass innanfor planområde. Det skal i tillegg settast av privat uteoppholdsareal som tilsvrar minimum 10% av bruksareal per bueining. Dette kan løysast på altan/terrasse/balkong.

- 5.6.2 I BF3, BF4, BF5, BF7, BF8 og BF11 skal det på eigen tomt setjast av areal på 100m² for MUA. I tillegg skal for kvar bueining i desse områda setjast av eit areal på 15m² til felles områdeleikeplass innanfor planområde.

5.7 Leikeplass

Leikeareala skal liggja solvendt, vera skjerma for sterk vind, forureining, elektromagnetiske felt, trafikkfare og støy.

f_L1 vil vere ein naturleikeplass for store born i alder 8-12 år med klatre, balanse og styrke. Naturleg vegetasjon vert teken vare på i størst mogeleg grad som skjerm mot syd/sydaust. Det må etablerast gjerde mot syd/sydaust. Tilkomst vil vere frå f_G1.

f_L2 vil vere ein opparbeida leikeplass for mindre born frå 0-8 år. Det vert lagt til rette for leikeplass for mindre born frå 0-8 år . Det vert lagt til rette for Sandkasse, benk, disse, vippe. Det er lite eksisterande vegetasjon å ta vare på i dette området. Det vil bli lagt til rette for ein mindre ballbane. Det må etablerast gjerde mot syd/sydaust som skjerming mot vind og høgde.

f_L3 vil bli eit felles leikeareal for born i alle aldrar. Her vil ein i størst mogleg grad ta vare på stadeigen vegetasjon mot aust og nord som skjerm mot parkering og naboeigedom . Dette vil også skjarma mot vind frå aust. I dette området vil ein legge til rette for aktivitetar tilknytt klatring og balanse ulike apparat som disse, sandkassar og sittebenkar.

f_L4 ligg sentralt f_L4 ligg sentralt i område og vil være ein sentralt uteområde for heile planområde. Felles leikearealet og uteområdet vil verte tilpassa store born og eit naturleg samlingspunkt og felles areal for bustadområde. Det vil vert lagt til rette for klatre, balanse aktivitetar og ein større ballbane. Elles ser ein føre seg at det kjem disse, benkar, bord og grillplass (i kombinasjon med uteopphaldsareal o_U1). Tilkomst må sikrast både frå nord frå o_F6 og sør ved kopling til kyststi.

f_L5 vil bli eit felles leikeområde tilpassa små born. Her vil en legge til rette for sandkasse, balanse, svinge, benk. Det vil tilplantast med enkelttre, buskar i bakkant. Det skal etablerast gjerde mot veg. Det er lagt opp til kopling mellom f_L5 og f_G3 i

form av trapp. Det er ikkje mogeleg å oppnå universell utforma kopling mellom dei to areala.

f_L6 vil bli eit vil bli eit leikeområde tilpassa små born med disse, klatrehus, rutsjebane, benk/bord. vegetasjon tilplantast med enkeltre, buskar i bakkant. Det skal etablerast gjerde mot veg.

f_L8 og F-L9 vil bli eit leikeområde for små og mellomstore born. Her vil tilkomsten skje via kyststien i f_U1. Her vil ein kunne legge til rette for ulike klatre, balanse, disse og klatreapparat. Det vil i tillegg leggast til rette for benk og bord. Det vil bli etablert gjerde mot veg. Det vil bli tilplantast mot nabogrense i vest. Lite stadeigen vegetasjon å ta vare på.

f_L10 vil bli eit leikeområde/ naturleikeplass for større born - «100-metersskog». Her vil naturleg vegetasjon bli tatt vare på i stor grad som buffer mot BB5. Det vil kunne bli lagt til rette for ulike balanse, klatre og svinge apparat.

f_L11 og f_L12 f-L11 og f-L12 vil bli leikeområde tilpassa små og mellomstore born. Her vil en legge til rette for disse, balanse, svingeapparat. Det kan i tillegg leggast til rette for sittebenker. Det vil bli etablert gjerde mot veg.

F_L13 vil bli eit leikeområde som er tilpassa born i alle aldrar. Her vil ein i stor grad ta vare på naturleg vegetasjon. Her vil bli eit bra område for akebakke og hinderløype. Det skal etablerast gjerde mot veg.

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)

6.1 Køyreveg

Offentlege og felles køyrevegar skal opparbeidast i samsvar med godkjend reguleringsplan.

6.2 Fortau

Fortau skal opparbeidast i samsvar med godkjend reguleringsplan.

6.3 Gangveg

Gangveg skal opparbeidast i samsvar med godkjend reguleringsplan.

o_Gv2 kan nyttast som alternativ som tilkomst for beredskap - brann/ambulanse kjørerøy. Det skal etablerast ein en bom for å stenge gangveg o_Gv2 mellom gnr 137/185 og gnr137/182 for å unngå gjennomkjøring.

Det er i dag ein snarveg frå gnr 137/bnr 293 mot Ikenberget. Denne skal oppretthaldast. Gangvegen skal ha ein bredd på min 1,5 m og opparbeidast med fast dekke.

6.4 Annan veggrunn

Anna veggrunn kan nyttast til skjeringar og fyllingar samt areal til snømåking. I område for anna veggrunn kan det gjerast naudsynte terrengeinngrep for å sikra tilstrekkeleg sikt. Terrengeinngrep skal skje mest mogleg skånsamt.

6.4 Tekniske bygningar/konstruksjonar

f_TB1 skal nyttas til pumpehus og skal plasserast i samsvar med reguleringsplankart datert 13.05.14

6.5 Kai

Innanfor K1 – K6 kan det opparbeidast kai. Området skal nyttast i samsvar med føremålet.

6.6 Parkeringsplassar

f_P1er felles parkeringsplassar for BB1. Det skal opparbeidast minimum 33 parkeringsplassar innanfor delfeltet. 3 plassar innanfor f_p1 skal kunne nyttast av BF3.

f_P2 og f_P5 er felles HC parkeringsplassar for BB4.

f_P3 er felles parkeringsplassar for BB2. Det skal opparbeidast 37 parkeringsplassar innanfor delfeltet.

I f_P3 skal det avsettas to parkeringsplassar som skal kunne nyttast av grunneigar av gnr 137 bnr 487.

2 plassar i f_P1 kan nyttast av BF2.

For felt BK1, BK2, BF4, BF5, BF6, BF7, BF8, BF9, BF10, BF11 og BB6 skal parkering løysast på eigen tomt.

§ 7 GRØNSTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 3)

7.1 Grønstruktur

f_G1 – f_G3 er grøntstruktur og skal vere buffer mot dei eigedomane dei grensar mot.

§ 8 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (pbl § 12-5 nr. 5)

8.1 Naturformål av LNFR

Område o_Na1 inngår i naturområdet ned mot sjøen i planområdet. Vanlig skjøtsel og evt. rassikringstiltak tillatas.

§ 9

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE

(pbl § 12-5 nr. 6)

9.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag

o_FO1 inngår i planen som friluftsområde i sjø og vassdrag. Området skal vera allment tilgjengeleg og kan nyttast til bading, fiske og småbåttrafikk.

§10

OMSYNNSSSONER

Pbl § 12 -6

10.1 Frisikt

Innanfor frisiktsoma skal det ikkje oppførast nye sikthindrande gjenstandar høgare enn 0,5 m over tilstøytane vegers planum.

§11

BESTEMMELSESEOMRÅDER

Pbl § 12 -7

11.1 Vilkår for bruk av areal

Område merka #1 kan nyttast som mellombels adkomstveg for eksisterande bebuvarar i BF5 og BF6 inntil ny adkomst f_V5, f_V6, f_V8 og f_V9 er ferdigstilt. Etter at adkomstveg f_V5, f_V6, f_V8 og f_V9 er ferdigstilt skal området istandsetjast i samsvar med formål i plankartet.

- Områda merka #2 angir omtrentleg utstrekning av parkeringskjellar i grunnen.

11.2 Mellombels anlegg – og riggområde

Område merka #3 kan i byggeperioden nyttast til mellombels anlegg- og riggområde. Før anlegget igangsetjast skal det utarbeidast planar for bruk av områda i byggeperioden. Planane skal godkjennast av Lindås kommune. Etter avslutta anleggsperiode skal områda istandsetjast i samsvar med formål i plankartet.