

# SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedommen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar SIV TVERBERG OG NIKLAS KRAKE	Tif. 41799696
Ansvarleg søkjar/utførande ENTEN ARKITEKTER AS	Tif. 55304880
Byggeplassadresse LILLEVAGSBØRÅTET 32, 5913 EIKANGERVÅG	Gnr./bnr 214/38
Vegstrekning	Stad WINDAS
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: ..... (Søknaden vert handsama hjå Byggesak). Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	

## Søknad om avkøyrsl

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ny avkøyrsl                                     | <input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrsl | <input type="checkbox"/> Hytte antall                   stk |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrsl               | <input type="checkbox"/> Industri/Næring                    |
| <input type="checkbox"/> Stenging  | <input type="checkbox"/> Driftsavkøyrsl                     |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål.....                               | <input type="checkbox"/> Andre                              |

## Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsl.

## Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: 9/2/2015	Tiltakshavar  NIKLAS KRAAKE
-------------------	-----------------------------------

## Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....

- Uttale                    Søknad godkjent                    Søknad avslått

## Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggest ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyresterkt og leggest slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drenerør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljsskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign. ....