

Nordhordland Veteranbåtlag

5191 Ostereidet

D/S "Oster"

Utskifting av spant og hud i skuteside sb side forskip.

Demontering av innredning, fjerning av rust, utbrenning av spant og hud plate, tilpassing og innsetting av nyt spant og hud plate, reingjøring og maling og tilbakemontering av innredning.

Budsjett pris Kr 78.250,-

Ulset 20 Oktober 2014.

Svein Mostraum



Hallskaret 43

5117 Ulset

Organisasjonsnummer 988813362

Nordhordland Veteranbåtlag

5991 Ostereidet.

D/S"OSTER"

Budsjett pris for repprasjon av spant i maskinrom akter.

Fjerning av rust, demontering av eksisterende spant, montering av nye og maling etter utført stålarbeid.

Budsjettpris kr 42.000,-

Ulset 20 Oktober 2014

Svein Mostraum



Hallskaret 43

5117 Ulset

Organisasjonsnummer 988813362

Vedlegg 4

FRYDENBØ

SABB MOTOR

Vår ref: [x] RF
Deres ref: [x] TJB

Side: 1 av 2
Dato: 09.10.14

DAMPSKIPET OSTER

Att. Tor Johannessen Bjergaas

Mail: torib@online.no

Tlf: 97547816

TILBUD K14124

REF: Støydempet Marineaggregat

Vi takker for Deres forespørsel, og har gleden av å tilby aggregater med velprøvde Kubota motorer som sikrer lang levetid, god brennstofføkonomi, høy driftssikkerhet, og godt utbygd serviceapparat som følger:

SSBA STØYDEMPET MARINEAGGREGATER 21KVA til 26KVA 3x 230V/ 50Hz ved 1500 rpm

ALT 1:

SSBA Marineaggregat 21,1kVA St. bye/ 19kVA Prime Med auto panel

1 stk. Generator sett type SBA21-VV 3 x 230V, p.f. 0,8

Motor type BV2203, vannkjølt (varmeveksler), direkteinjeksjon, 4-sylindret, koblet til en Mecc Alte marine generator med varig kortslutningsstrømkap. 3 x In i 20 sek.

Våt eksos. 12VDC system, 2 polt, kabelsett motor, starter 12V, stoppmagnet 12V.

1 stk DST2600 Styrepanel

Start/stopp-knapp, skillebryter nett/generator på som gjør at en kan legge inn nett eller et aggregat nr. 2 direkte i panelet, generatorvern, batterilader, digitalavlesning, ampere/ frekvens/ spenning/ kW, alarm/ overvåkning av både motor og generator, 3-faset overvåkning av nr. 2 generator (eller nett), batterilader, kabel mellom generator/panel (ikke effektkabel), timeteller, Shut-off for kjølevannstemp, smøreoljetrykk, overspeed, under/overspenning og frekvens. Nødkjøring av aggregat og kontaktorer dersom alarmpanel svikter ferdig tillaget ved hjelp av starteswitch og manuell bryter styring av brytere/kontaktorer.

6 meter kabel med støpsel tilpasset støpsel i autopanel og støpsel motor er inkl. Ikke effektkabler, disse må legges enkle, dobbeltisolert i hht. gjeldende forskrifter.

1 stk. Serviceperm

Pris pr. stk ekskl. MVA, EXW Bergen: kr. 140.600,-

ALT 2:

SSBA Marineaggregat 26kVA St. bye/ 23,4kVA prime med auto panel

Model Sabb Beta SBA 26M generatorsett 3 x 230V, p.f. 0,8

Motor type Kubota BV3300 vannkjølt, direkteinjeksjon, 4-sylindret,

koblet til en Meccalte generator med varig kortslutningskap. 3 x In i 20 sek.

Standard leveringsomfang:

kjølt eksosmanifol, (varmeveksler/sjøvannspumpe ved VV), medium duty luftfilter, smøreoljefilter, 12V starter med rele, fødepumpe diesel, stoppsolenoid, bryter/giver høy temp. kjølevann, lavt smøreoljetrykk. Kabelsett påmontert, avsluttet i støpsel. 2 – polt 12VDC elektrisk system.

Ikke dieseltank montert. Batteri og batterikabler ikke inkl.

1 stk DST4400 eller GC310 Styrepanel

Pris pr. stk. ekskl. MVA, exw. Bergen: kr. 175.000,-

FRYDENBØ

S A B B M O T O R

Vår ref: [x] RF
Deres ref: [x] TJB

Side: 2 av 2
Dato: 09.10.14

Det leveres med frostvæske/vann/smøreolje ferdig påfylt.

Tillegg oppsjoner

Stålramme	kr. 4.000,-
Lyddemper	kr. 4.880,-
Kjølerør fra:	kr. 8.000,-15.000,-
Oppstart pr. dag ekskl. reise /opphold	kr. 3200,-
Blokkvarmer Motor fra kr.	kr. 1800,-
220V heather generator fra kr.	kr. 1500,-

Betalingsbetingelser: Forskudd eller 100% netto pr. 20 dager mot bankgaranti

Leveringstid:	2-12-uker	mellomsalg forbeholdt
Leveringsbetingelser:	NL 09	
Garanti:	12mnd. Maks 18mnd. Etter levering	
Garantibetingelser	Garantikort utfylles og returneres Sabb Motor AS Alle vedlikeholdsinstrukser blir fulgt.	
Valutaforbehold:	Pris er basert på Euro og vil bli endret på bestillingstidspunkt ved større endring enn +-2%	
Gyldighet tilbud:	30 dager for levering innen 31.12.14	

Vi håper tilbudet er av interesse, og ser fram til å høre fra Dem.

Med vennlig hilsen
For FRYDENBØ SABB MOTOR A/S
Rune Fjellhaug
Salgs sjef Industri & Aggregat
Tlf. 55348816