



09.04.2015

Ark. nummer
15/1442

Sekv. nummer

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	Arve Olav Kjørlaug	Tlf. 90-71-38-94
Ansvarleg søker/utførande	Alversund Maskinstasjon As	Tlf. 918-52-501
Byggeplassadresse	Gangstøvegen 99	Gnr./bnr. 133/5,86,23
Vegstrekning	— “ —	Stad Alversund
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen:		Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). (Søknaden vert handsama hjå Bygesak).

Søknad om avkøyrsle

- Ny avkøyrsle
- Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle
- Flytting av eksisterande avkøyrsle
- Stenging
- Anna føremål.....

- Bustadeiningar antall.....stk
- Hytte antall 1 stk Bnr. 23
- Industri/Næring
- Driftsavkøyrsle
- Andre

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsle.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:

30.03.2015

Tiltakshavar

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale
- Søknad godkjent
- Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal slik at busker, trær o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200mm drensrør. Røret skal være køyresterk og leggast slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar i.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meteret frå vegkanten skal det være eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til einkvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eige grunn.