



**NGIB, NORDHORDLAND OG GULEN
BRANNFØREBYGGJANDE AVDELING**

Postadresse:
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Besøksadresse:
Kvassnesvegen 32

Telefon: 56 37 50 00
Telefaks: 56 37 51 09

Notat utbygginga av Langheiane B-6 og B-7.

Det vart på møtet på brannstasjonen den 11.01.2013 lagt fram planar og teikningar for felt B-6 og B-7. Det vart diskutert forskjellige løysningar når det gjelder tilkomst rundt byggene, og tilgang på sløkkevatn. Brannvernet representert ved NGIB skulle komma med ein tilbakemelding så snart løysningane var diskutert med brannsjefen i Lindås kommune.

Her er ein liste med dei løysningane som brannvernet ser som naudsynt:

- Det må lagast kjøresterkt dekke framfor den lengste blokken i B-7. Det bør og vera mulig å snu i enden av denne vegen. Dette for å sikre tilkomst som er naudsynt for utvendig slokking.
- Det må lagast stigerør i kvar blokk både på B-6 og B-7 med uttak i kvar etasje. I den lengste blokken i B-7 må det være uttaksmuligheiter i kvar ende i kvar etasje. Påkoplingsrøret på utsida må plasserast lett tilgjengeleg på kvar blokk.
- Tilkomsten inne i rundkjøringa må sikrast slik at det alltid er mulig for utrykkingskjøretøy og komma rundt. Vegen i rundkjøringa må og vera dimensjonert for brannvernet sine biler når det gjelder akseltrykk, bredde og svingradius.
- Oppstillingsplassar for liftbil må vera dimensjonert for dette.

Ole Johan Ingebrigtsen,NGIB