



Lindås Rør & Sanitær AS  
Burkhovdane 1  
5914 ISDALSTØ

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/1933 - 14/7369

Saksbehandlar:  
Kari Elisabeth Io  
KEI@lindas.kommune.no

Dato:  
27.03.2014

## Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg for eks.fritidsbustad- gbnr 81/16 Risøy.

Delegert sak.

Vi viser til søknad mottatt 10.03.14, med vedlagt planteikning (grunnleidningar/opplegg), situasjonsplan og erklæring for godkjenning av eksisterande sanitæranlegg.

Type arbeid : Tilkopling til kommunalt vatn og felles privat kloakkanlegg med felles slamavskiljar og utslepp til sjø. (Godkjent utsleppsløyve 12.09.2012).

### SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

#### **Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.**

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonnettt sitt ansvar å sørge for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal varslast for kontroll og trykkprøving. Innmåling og innlevering av situasjonskart etter at anlegget er ferdig skal utførast av ansvarleg rørleggjar, saman med eigenkontrollskjema.

---

#### Post

postmotak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

#### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567  
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Faktura for tilknytningsgebyr følger vedlagt til søker.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø  
saksbehandlar

**Kopi til:**

Frank Johnsen

Skarelien 9

5174

MATHOPEN

**Mottakarar:**

Lindås Rør & Sanitær AS

Burkhovdane 1 5914

ISDALSTØ