

Lindås kommune

Deres ref.:

Vår ref. : mss/S30022

Hamar, 28. mars 2014

**Redegjørelse for installasjon og søknadsform for trappeheis i fellesoppgang/publikumsbygg.**

Søknadsplikt iht PBL§20-1 f)

**VERIFIKASJON AV FUNKSJONSKRAV for prosjektering (TEK10, kapittel 2)**

TEK10	Tekst	Oppfylt	Preakseptert	Branntekn. prosjektering
§12-16	Trapp	x		
§11-14	Rømningsvei		x	

**PLASSERING AV RISIKOKLASSE FOR BYGG (TEK10 §11-2), utdrag av tabell**

Krav til rømningsvei

Virksomhet	Risikoklasse	Preakseptert ytelse
Næringsbygg, kontor	2	0,9m

**Generell informasjon/plassering i bygg :**

Trappeheis installeres fra inngang/1 etasje til 2. etasje i innvendig trapperom i næringsbygg . Heisen installeres for tilkomst til kontorlokaler til Foterapeuten Monica S. Pedersen.

Skinnestart : 90 grader vekk fra trappeløp ved inngang/ 1. etasje. Heisen parkeres her når den ikke er i bruk

Skinnestopp : i kant med trinn 2.etasje

**Rømningsvei §11-14, veiledning pkt 8 :**

Installasjonen kommer ikke i konflikt med kravet om fri rømningsvei på 900mm. Minimum bredde i trappen etter installasjonen er 1032mm. Skinnen bygger 35-45 cm over trinn og vil ikke være til hinder for transport av større kolli som bærer og lignende

Med vennlig hilsen

**ACCESS Vital AS**

Mette Svee Sæta

Saksbehandler

[mss@accessvital.no](mailto:mss@accessvital.no) / 48111658