



TERRENGPROFIL C-C

GRUNNARBEID:

UNDERSPRENGNING I SKJÆRING:

SKJÆRINGER IFM. SPRENGSTENSFYLING UNDERSPRENGES TIL MINIMUM 0,15 M UNDER FUNDAMENTERINGSNIVA, SE NBI BLAD 511.101 OG 513.131.

UTLEGGING OG KOMPRIMERING:

STØRSTE STEINSTØRRELSE BØR VÆRE MINDRE ENN 2/3 AV LAGTYKKELSEN.

STEINMASSER LEGGES UT OG KOMPRIMERES LAGVIS. HVERT LAG SKAL KOMPRIMERES FULLSTENDIG FØR NESTE LAG LEGGES UT.

AVIK MELLOM HØYESTE OG LAVESTE PUNKT – FERDIG TOPPLATE < 20MM.

TIL HØYDEJUSTERING OG UTJEVNING BENYTTES STEINMATERIALER MED STØRRELSE 2-60MM. SE NBI BLAD 513.131

SPRENGSTENSFYLING:

HEINING SKAL VÆRE MINDRE ELLER LIK 1:1,5.

FALL BORT FRA HUSVEGG MINIMUM 1:50 I EN BREDDRE PÅ 1M. SE NBI BLAD 513.131.

NATURSTENSMUR

SE NBI BLAD 517.342.

SIKRINGSTILTAK:

NIVÅFORSKJELLER OVER 0,5 M SKAL HA SIKRINGSTILTAK (GJERDE).

I STØRRE SKJÆRINGER HVOR DET KREVES SPESIELLE SIKRINGSTILTAK, SKAL UTF TA KONTAKT MED PRO –SOM SKAL GJENNOMFØRE BEFARING FØR DET GJØRES TILTAK.

SE NBI BLAD 517.342 OG 311.135

DATE/SIGN	NOTE!	ACCORDING TO INTERNATIONAL LAWS, THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARKOCONSULT AS. THE DRAWING CAN NOT BE USED, MADE PUBLIC OR HANDED OVER TO A THIRD PART WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT. ANY INFRINGEMENT WILL LEAD TO LEGAL PROCEEDINGS.
	<ul style="list-style-type: none"> * PART OF DRAWING MAY NOT BE SHOWN IN SCALE * DO NOT TAKE MEASURES ON DRAWING * ONLY RELAY ON GIVE DIMENSIONS 	

TOTLANDSDAL BYGG AS	REVISION/DATE:	
NY ENEBOLIG, EKNES, 239/121	PROJECT NO.:	2012123
TERRENGPROFIL C-C	DRAWING NO.:	01712123A08
	SCALE:	1:200
	FORMAT:	A3
	DRAWN:	LAH
	DATE:	26.05.15
	CHECKED:	
	DATE:	

arkoconsult

ARKOCONSULT AS, Postboks 103, 5291 Valesst.f.
Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511
Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 997089782 MVA