



Stendal VVS AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/6009 - 15/20313

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
27.05.2015

Svar på rørleggjarmelding - gbnr 196/148 Midtgård - bustad.

Delegert sak.

Adresse byggje plass : Midtgård, 5915 Hjelmås
Type bygg : Nybygg einebustad.
Type arbeid : Tilkopling til kommunalt vatn og avlaup og utføring av sanitæranlegg.

Rørleggjarmelding motteke 04.05.2015, vert godkjent på følgjande vilkår:

Godkjenning etter andre lovverk:

Søknad om løyve til tiltak etter plan- og bygningslova vert behandla av byggesak.

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonntent sitt ansvar å sørge for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompenserande tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført (skjema vedlagt).



Faktura for tilknytingsgebyr følger vedlagt til eigar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje må igangsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Ing. Taule AS

Kvassnesvegen 33 5914

ISDALSTØ

Mottakar:

Stendal VVS AS

Blombakken 1 5911

ALVERSUND

