

1

SKJEMATISK OVERSIKT FOR AT KRAV I TEK 10 ER OPPFYLLT

Gnr. 173 , Bnr. 26 i Lindås kommune

Krav TEK 10	DAGENS UTFØRELSE	KRAV OPPFYLLT	DISPENSASJON
§8-6,7,8,9,10 Gangatkomst	-	OK	
Kap. 10 Konstr.sikkerhet	-	OK	
Kap.11 Sikkerh. v/Brann	-	OK	
§12-2 Tilgjengelighet	-	OK	
§12-5 Planløsning	-	OK	
§12-7,t.o.m.11 Krav til rom	-	OK	
§12-15 Dør, port	Hoveddør= 9M Innv.dører= 8M	Nei !	<u>Det søkes DISP.</u>
§13-2 Ventilasjon	Mekanisk avtrekk Spaltevent. i vindu	OK	
§13-5 Radon	Målinger utført.	OK	
§13-2 LYS	-	OK	
§13-3 Utsyn	-	OK	
§13-14 t.o.m.19 Fukt	-	OK	
§13-20 Våtrom	-	OK	
§14-3 Energitiltak	15 cm. isolerte vegger 20 cm. isolert tak	Nei !	<u>Det søkes DISP:</u>
§14-7 Energifors.	El.varmepump. luft-luft	Ok	

§15-3 Røykkanal	1 st. pipe m/½st.vanger	OK Godkj. Av feier	
§15-4 Varmepumpe	Luft – luft	OK	
Trykktesting	Umulig p.g.a. oppført etter TEK97		Det søkes DISP.

SØKNAD OM DISPENSASJON

I h.t. ovennevnte oppsett - er det kun 2 pkt. og krav om trykktesting det må søkes om dispensasjon fra - for å kunne få bruksendring fra hytte til bolig.

1. For den helt nye , elektriske forskriftsmessige installasjon , som nettopp er utført på bygget, er sikringsskapet plassert like innenfor hovedinngangsdøren. Således lar det seg ikke gjøre å endre døren til 10M - uten svært store komplikasjoner.
De innvendige dører er 8M - og også her vil ombygging kreve store kostnader
2. Bygget ble påbygget – og modernisert mens TEK97 var gjeldene, og det søkes dispensasjon fra kravet om isolasjonstykkelser.
3. Krav om trykksetting kan ikke utføres da bygget opprinnelig er oppført ca.1955 , er påbygget etter krav fra TEK97. Således søkes det dispensasjon også fra dette kravet.

Seim, 09. 06. 2015



Terje Kleivdal.
SØK