



# ODIN MASKIN AS

Alle varianter i

- OLJEUTSKILLERE
- FETTUTSKILLERE
- OLJETANKER
- KLOAKKRENSEANLEGG

Hovedkontor, produksjon og service:

**ODIN MASKIN AS**

P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik

Telefon 69 36 17 70

Telefax. 69 36 17 71

E-post: [epost@odin-maskin.no](mailto:epost@odin-maskin.no)

[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)

F-nr.: NO 935 152 585 MVA

**Beregningsgrunnlag B** - pr. kjøkkenutstyr for fettutskiller etter NS-EN-1825-2

Dato:

08.05.2015

**Prosjekt:**

Spar Butikk

**Konsulent:**

Odin Maskin AS v/ Jon Petter

**Fettutskillerens nominelle størrelse (NS):**.....

8 NS

Nominell størrelse (NS) ikke avrundet:.....

7.01 NS

**Velg type Odin F. innv./ F. utv. NS:**.....

8 NS

**Våtvolum i liter:**.....

2300 liter

**Det er krav til slamfang i enkelte kommuner:**

**Slamfang størrelse i liter (100 x NS):**.....

800 liter

*Odin Maskin AS kan levere slamfang, som et integrert kammer eller separat.*

Beregning i henhold til  
NS-EN 1825-2

med denne formelen:

$NS = Q_s \times f_d \times f_t \times f_r$

**Merknader:**

Forslag til kjøkkenutstyr

Temperaturfaktor 1,3 (over 60 rader)

**Inndata:**

**Beregnete data:**

**Utstyrsenheter:**

Oppvaskmaskin

1

$Q_s = 4.15$

Skyllekum 50 mm (m/sil)

4

Kombidamper

2

Tappekran DN 20

1

**Forsterkningsfaktor:**

Konsentrasjon:

opp til 0,94 g/cm<sup>3</sup>

$f_d = 1$

Innløp temperatur:

over 60°

$f_t = 1.3$

Vaskemidler:

ja

$f_r = 1.3$

Besøk også våre hjemmesider

[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)

TEKNISK MILJØVERN

OLJE- OG FETTUTSKILLERE

RENSEANLEGG

OLJETANKER