



Lindås Rør & Sanitær AS
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/3417 - 14/8441

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
07.04.2014

Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - gbnr 81/40 Risøy - eks. fritidsbustad.

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/vedlagt situasjonsplan, og erklæring for godkjenning av eks. sanitæranlegg, mottatt 10.03.2014.

Type arbeid : Arbeidet gjeld tilknytning til kommunalt vatn, og felles privat kloakkanlegg m/ felles slamavskiljar for hyttefeltet, og utslepp til sjø.
Montert nytt vassklosett på eksisterande baderom.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonntent sitt ansvar å sørge for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal varslast for kontroll og trykkprøving. Innmåling og innlevering av situasjonskart etter at anlegget er ferdig skal utførast av ansvarleg rørleggjar, saman med eigenkontrollskjema.

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733



Faktura for tilknytningsgebyr vatn følger vedlagt til søkjar

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Kopi til:

Morten Vik-Johnsen

Harald Sæveruds 5239
veg 96 C

RÅDAL

Mottakarar:

Lindås Rør & Sanitær AS

Burkhovdane 1 5914

ISDALSTØ