

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar Ole Daniel Fjellanger og Elisabeth Maria Andersen	Tlf. 94050546
Ansvarleg søkjar/utførande Kålas & Sønn Byggevarehandel AS	Tlf. 56353370
Byggeplassadresse Gamle Prestavegen 15, 5955 Lindås	Gnr./bnr 108/610
Vegstrekning Gamle Prestavegen	Stad Lindås
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Namn på planen: (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrslø

(avke fra 1 til 2 einingar)

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input checked="" type="checkbox"/> Bustadeiningar antall... 2 ...stk
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Hytte antall stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyrslø er avklart.

Dato: 08/07-15	Tiltakshavar Ole Daniel Fjellanger	09. 07. 2015
-------------------	---------------------------------------	--------------

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
Ansvarleg	15/2633
Saksnr.	
Tilgangshode	

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i vegggrøft, skal det leggst ned min. 200mm dreinsrør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at vegggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av dreinsrør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato..... sign.