



Stendal VVS AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/2903 - 14/8711

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
09.04.2014

Søknad om tilkopling til offentlig kloakk - gbnr 134/156 - Hilland - eks. einebustad.

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/vedlagt situasjonsplan av 08.04.2014.

Type arbeid : Omlegging frå privat til offentlig kloakk.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal varslast for kontroll og trykkprøving. Innmåling og innlevering av situasjonskart etter at anlegget er ferdig skal utførast av ansvarleg rørleggjar, saman med eigenkontrollskjema.

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733



Faktura for tilknytingsgebyr følger vedlagt til søkjar, og ein gjer merksam på at arbeidet ikkje må setjast igong før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Io
saksbehandlar

Kopi til:

Piotr Dziopa

Kalvatræ 4

5911

ALVERSUND

Mottakarar:
Stendal VVS AS

Blombakken 1 5911

ALVERSUND