



Stusdal VVS AS
Apalen 17
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/1908 - 15/28846

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
07.09.2015

Rørleggjarmelding gbnr 111/4 Skårnes - Innvendig vatn -og sanitærinstallasjonar (rørleggjararbeid).

Delegert sak.

Vi viser til rørleggjarmelding m/vedlagt planteikning for innvendig installasjon av 18.06.15.

Adresse byggeplass : Spjotøyvegen 104, 5955 Lindås
Type arbeid : Innvendig installasjon.
(Fritidsbustaden fekk løyve til tilknytning av kommunalt vatn m/ utvendig vannpost 04.09.2009).
Avlaup til privat minireinseanlegg (sjå godkjent utsleppsløyve frå byggesaksavdelinga 07.03.14).

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar og sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovudavlaupsleidning og lavaste sluk i hus.

For vassleidning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassleidning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding m/vedlagt situasjonsplan til kommunen når arbeidet er utført.



Faktura for tilknytningsgebyr vatn er betalt.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Gurly Sandal

Lyshovden 221

5148

FYLLINGSDALEN

Mottakar:

Stusdal VVS AS

Apalen 17

5915

HJELMÅS

