

Tilbud om radonmålinger til kommunen for 2015-2016



Att: Kommunelegen

Det er igjen tid for måling av radon i kommunale og private boliger.

Årets pristilbud. (Gjelder til nytt tilbud foreligger)

Terra Control har gleden av å sende sitt årlige tilbud om måling av radon til alle landets kommuner. Prisene er som i fjor! Vi tilbyr som tidligere 2 alternativer:

A Kommunen kjøper et antall KODALPHA LR115 sporfilmdetektorer av Terra Control og står selv for utsendelse av detektorer og målerapporter til brukeren.
Prisen er kun kr. 165,- eks. m.v.a. pr. detektor i pakke à 10 stk.
Laboratorieanalyse og rapport er inkludert.
Ved kjøp av mer enn 250 stk pr. bestilling gir vi – 10% ekstra rabatt.

B Dette alternativet er *nesten uten kostnad for kommunen*. Kommunen annonserer i avisen og tar i mot navn og adresse på de innbyggerne som vil ha målt radon. Navnelistene nummereres fortløpende og sendes til Terra Control. Vi sender KODALPHA LR115 sporfilmdetektor med bruksanvisning og returemballasje direkte til kunden i postoppkrav. Kunden får målerapport tilsendt fra oss etter at målingen er utført. Kommunen får kopi av rapporten i henhold til nummer på navnelistene. Dette koster for kunden:
Kr. 475,- for to detektorer (kr. 270,- for en) inkl. m.v.a. Porto, oppkrav i tillegg.

Viktig om måling av radon:

I bolig

Det må måles med 2 detektorer i to rom som brukes mest i løpet av døgnet, for eksempel soverom og stue. Det må måles i minimum 60 dager.

I arbeidsmiljø

For å kunne få et riktigst mulig bilde av radonrisikoen for ansatte og brukere, tilbyr Terra Control timemålinger. (Se vedlegg). Det vil si at det gjøres to radonmålinger parallelt i samme rom. En detektor måler bare når det er brukere tilstede i rommet, mens den andre måler kontinuerlig. På denne måten kan arbeidsgiveren få et riktigst mulig grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak. Målingene gjøres med den vanlige sporfilmen KODALPHA LR115. Det er bare LR115 sporfilm som egner seg for dette. Vi fakturerer et tillegg på kr. 50,- eks. m.v.a. pr. detektor for slike målinger.

Radonmåling av drikkevann

Ett målesett for måling av radon i drikkevann koster **kr. 530,-** inkl. m.v.a. porto og analyserapport. Vi står gjerne til tjeneste med nærmere informasjon.

Vennlig hilsen

Terra Control A/S tlf: 33332550 fax: 33350111
P.b. 2252, 3103 Tønsberg
Borgny Moen, ansvarlig for radonmålinger

E-post: info@terra-control.com

OBS!
JOBB!
SKOLE!

Kort orientering om timemålinger:

Timemålinger gjøres med vår sporfilm KODALPHA LR-115 og brukes for å kunne vise forskjellen i radongasskonsentrasjonen i arbeidstiden (f.eks.dagtid), og radonkonsentrasjonen i hele måleperioden (hele døgnet). Disse målingene kan brukes til å vurdere den reelle helserisikoen i et arbeidsmiljø knyttet til radongassproblematikken, og til å unngå å gjøre kostbare tiltak uten at det er nødvendig.

Timemålingene utføres ved at to detektorer blir plassert i samme rom i nærheten av hverandre. Den ene detektoren skal stå åpen for å måle kontinuerlig 24 timer i døgnet. Den andre detektoren må åpnes hver dag(for å måle) når arbeidstiden begynner, og lukkes ved arbeidstidens slutt (for å stoppe målingen). Begge målingene må foregå i samme tidsrom over minimum 30 dager. Detektorene må ikke stå i trekk eller direkte sollys, og gjerne i pustehøyde.(Ref. bruksanvisning.)

Når du bestiller timemåling, leverer Terra Control et eget loggskjema med detektorene. Det må føres nøyaktig logg for den detektoren som blir åpnet og lukket . Måletiden (eksponeringstiden) i timer må være summert, og loggskjemaet må være signert av den som har ansvaret for målingen. (Ref. loggskjema)

Det er svært viktig at loggskjemaet blir ført nøyaktig for at målingene skal være pålitelige.

Husk å ta kopi av loggskjemaet for senere bruk.

Når målingene er ferdige sendes detektorer og loggskjema til:
Terra Control A/S, Pb. 2252, 3103 Tønsberg for analyse og rapport.

Mvh

Terra Control A/S

Tlf: 33332550 / Fax: 33350111
e-post: info@terra-control.com

TERRA CONTROL AS TILBYR

ELEKTRONISK MÅLEINSTRUMENT FOR MÅLING AV RADONKONSENTRASJON

CANARY ELEKTRONISKE RADONMÅLERE



Terra Control AS har gleden av å kunne tilby alle landets kommuner et hendig og effektivt verktøy i kampen mot for høye radonkonsentrasjoner i boliger og på arbeidsplasser. Det er også kommet en proff-versjon av dette instrumentet. For nærmere informasjon om dette, ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

CANARY elektronisk radonmåler er et enkelt måleinstrument som viser radonkonsentrasjonen i rommet der det er lagt ut. Instrumentet er meget velegnet som indikasjonsmåler og til kontroll av tiltak. Displayet er lettlest.

CANARY er utviklet i Norge og har norsk bruksanvisning og er enkelt i bruk. Teksten på displayet er på engelsk.

CANARY viser *radonverdien* i Bequerel per kubikkmeter. (**OBS!** Dette er ikke det samme som *årsmiddelverdi* og kan ikke sammenlignes med grenseverdiene fra Statens Strålevern).

Det blir stadig sterkere fokus fra sentrale myndigheter på å få radonkonsentrasjonen ned i norske hjem og på norske arbeidsplasser. Fra 2014 må alle som leier ut bolig i Norge kjenne til radonkonsentrasjonen der det leies ut. De fleste kommuner har utleieenheter, og Terra Control tror at CANARY kan være et godt verktøy for å kartlegge behovet for å gjøre sporfilmmålinger i kommunens bygg.

CANARY koster kun kr 1350,- pluss mva og porto. Du kan bestille på telefon 33332550 eller på e-post til: info@terra-control.com