

46. **Tveiten.** Udt. *tvei'ten* (l). — Twet NRJ. II 502 [?]. Thuedt 1563. 1611. 1620. Tved 1667. Tvedto, Tvedt 1723.

Se Hosanger GN. 24. — Jfr. GN. 25.

47. **Vefjeld.** Udt. *vé'fjædl.* — Vidiafiordt NRJ. III 460. Vedefield 1563. 1567. 1610. 1620. Vedfield 1611. Wedefield 1667. Wedefieldt 1723.

* *Viðjufjall*?, af *viðja f.*, som i Oldn. kun kjendes i Betydningen: Vidje, Vidjebaand, men i Folkesproget kan være enstydigt med *viðir*, nu *Vider m.*, *Vidjepil*, *Vidjeris*. Denne Forklaring stemmer vel med Stedsforholdene og med Navnets Betoning, som forudsætter en opr. trestavelss Form (jfr. *Varaldsø GN. 21*).

48. **Fjellsbø nordre.** Udt. *fjæ'lsbø* (ogsaa hørt *-bø*). [Kaldes *nó're fjæ'lsbø.*] — Fieldsbø 1563. 1567. 1611. Nor Fieldtsbø 1667. Nore Fieldsbøe 1723.

«Beliggenheden taler for, at *fjall n.* er 1ste Led. Fjellsende (GN. 100) ligger ved den nordlige Ende af samme Fjeld.» O. R. Navnet er derimod PnSt. S. 71 forklaret af det sjeldne Mandsnavn *Fjalarr*.

49. **Fjellsbø søndre.** [Kaldes *sø're fjæ'lsbø.*] — Sør Fieldtsbøe 1667. Søre Fieldsbøe 1723 (havde da været øde over 40 Aar).

LYGRE SOGN.

Sognets Navn: Lygre. Kaldes *lí'resóknæ*.

Ældre Navneformer: k. a Lygru BK. 57 a. (Præst) a Lygru DN. IV 167. 1329. a Lyghru I 169. 1329. eccl. de Lygru PN. 134. Lyre S. NRJ. IV 476. Liuren S. 1611.

Sognet er benævnt efter Kirkestedet GN. 57.

Efter Udtrykket i PN. 134 skulde det synes, som om Kirken i 1327 var annekeret til Lindaas. O. R.

Gaardenes Navne: 50. **Vik.** Udt. *vik.* — Vig NRJ. II 503. Wig NRJ. III 462 f. Viigh 1563. 1611. Wiig 1667. 1723.

* *Vik f.* Ved en Bugt af Vikvandet.

50, 1. **Haalen.** Udt. *hø'ló*, [*há'ló*].

51. **Seli med Bakkebø.** ¹⁾ Udt. *sæ'li*, [*sæ'li*]. ²⁾ Paastodes nu kaldet *rå'kø*, [Dat. *i rå'kene*]. — ¹⁾ Selli 1610. Selgeli 1611. 1620. Selgelj 1667. Selgelje 1723. ²⁾ Backebøe 1610. 1611. 1620. 1667. Bachebøe 1723 (havde da været øde i over 40 Aar).

¹⁾ Vel **Seljulid* (O. R.), af Trænnavnet *selja f.*, *Silje*, og *lid* (*hlid*) *f.*, *Li*; se Bd. I S. 282. — ²⁾ Om Daglignavnet se Manger GN. 25, 1.

52. **Berge.** Udt. *bærje*. — Berge NRJ. II 503. Berg 1563. 1611. Berge 1610. 1620. 1667. 1723.

* *Berg n.*, Dat. **Bergi*.

53. **Grimstad.** Udt. *grí'mmstå*. — Grimstad NRJ. II 503. Grimstedt NRJ. III 463. Grimstadt 1563. 1611. Grimstad 1667. 1723.

Se Fane GN. 30.

54. **Kunglevold.** Udt. *ku'ngnevødl* (ogsaa hørt *ku'ngle*). — Kwmlæwoldt NRJ. I 122. Kumlevall NRJ. II 503. Kumleuoll NRJ. III 460. Kongleuoldt 1563. 1610. 1611. Kombleuold 1620. Konglevold 1667. Kunglevold 1723.

* *Kumlavollr*, af *kuml n.*, her vel i Betydningen: hedensk Gravminde (Indl. S. 62); paa Gaarden, hvor arkæologiske Undersøgelser ikke have været foretagne, er der flere runde Hauger, der ser ud som Gravhauger. Navnet laves i Formen *Kumlevold* i *Gyland*, mulig ogsaa i *Kummervold* i *Kornstad* (Bd. XIII S. 337). Ordet *kuml* forekommer ret hyppig som 1ste Led i Stedsnavne (jfr. det nu tabte *Kumbløy DN. XII 223, 1490*, *vistnok* fra *Nordhordland*), men behøver ikke overalt at være brugt i den ovenfor nævnte Betydning, da det viser sig engang at have haft en mere udstrakt Anvendelse, om Mærker og Tegn i forskjellig Hensigt. Det har ogsaa paa andre Steder undergaaet lignende Ændring; saaledes udtales *Kumlevold* i *Gyland* nu *Kongevold*, og *Konglungen* i *Asker*, *Kongtorp* i *Høland* og *Kongelbæk* i *Aasnes* stamme sandsynlig ligeledes fra dette Ord. Se Bd. II S. 158. III S. 286, jfr VI S. 44.

55. **Tveiteraas.** Kaldes *brú'vødl*. — Brueuoldt 1563. Thuederaas 1611. 1620. Tvederaas 1667. Tvetteraas 1723.

Se Fane GN. 9. — Daglignavnet har Hensyn til Gaardens Beliggenhed ved en Bro over det smale Hundvenvand.

56. **Hundven.** Udt. *hó'nnvenn*. — i Hundwin BK. 30 b. [Hwntot NRJ. II 503.] Hunduene NRJ. III 462. Hunduenn 1563. Honneuen 1610. 1620. Hondeuen 1611. Hundwen 1667. Hundven 1723.


Hundvin, sms. med *vin*. 1ste Led kan være Dyrenavnet *hund r m.* Denne Sættelse findes ikke ellers.


56, 10. **Hundvenshopen.** Udt. *hó'nnvennshópen*.

57. 58. **Lygren ytre og indre.** Kaldes *ú'tlúró*, *i'nnlúró*. — Lygra, i Lygru Fornm. S. IV 309. 311. [á (l) Lygru Egils saga Kap. 36.] Lygra Snorra-Edda II 491 f. Jfr. Oplysningerne om Sognets Navn S. 408. Lyren NRJ. I 122. Liren NRJ. II 504. Liwræ, Indre Liwræ, [Wtliwræ, Liwrenn] NRJ. III 461 f. Lyrenn 1563. Wlygrenn 1567. Liuren 1610. 1611. Vdlyrren, Indlyrren 1667. Udlyren, Indre Lyren 1723. — Jfr. Einarr Lygra Fornm. S. VIII 310.

Lygra f., Ønavn. Synes at betyde: den lyse (jfr. Lygre, GN. 121 i Strandvik); den hele Ø er græsgroet og danner derved en Modsætning til de mere gølle og mørke Omgivelser. Af Ønavnet er efter O. R. (N. Fjordn. S. 52) Fjordnavnet *Lygrisfjórðr* dannet; se «Gamle Bygdenavne» — Efter kort Vokal er *g*- bortfaldt ligesom t. Ex. i GN. 113.

59. **Berfjord.** Udt. *bæ'rrfö*, *bø'rrfö*, [*bø'rr*]. — Beresfjorden NRJ. II 499. Bereffjordt NRJ. III 445. Berieffjord NRJ. IV 476.





Y-45200

Y-45100

Y-45000

Y-44900

Y-44800

X229200

X229300

X229400

X229500

X229600

X229700

54/3
HARALD REBNOR VALLE

54/12
HARALD REBNOR VALLE

54/10,12
TOMMY ANDERSEN
INGER A HALLAND ANDERSEN

54/15
ARNE OLAV HALLAND
REIDUN NYGÅRD HALLAND

93/6
BJARTE SIGVARD BRUNDTLAND

Gamle Hundvintunnelen

55/12

Hundvintunnelen

54/11
ANDERS KONGLEVOLL
METTE MANGER KONGLEVOLL

Rigg
område

54/11
ANDERS KONGLEVOLL
METTE MANGER KONGLEVOLL

FV 390

Mot Sævide

54/5,16
UNGDOMSLAGET NYBROT

54/18
HUNDVINBU AS
F 3,81 da

54/12
HARALD REBNOR VALLE

Mot Skodvin Skule

54/2
HARALD REBNOR VALLE

54/11
HUNDVINGREND
INDREMISJON

RV 57

Mot HeHehvide