

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedommen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	ANDREAS HUNDVIN	Tlf.	416 68 247
Ansvarleg søkjar/utførande	ANDREAS HUNDVIN	Tlf.	416 68 247
Byggeplassadresse	HUNDVINSVEGEN 86	Gnr./bnr	56/17-56/12
Vegstrekning	HUNDVINSVEGEN, HELLØM KYRKJA OG VEGG	Stad	HUNDVIN
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan			
Ja ☐ Namn på planen:		Nei ☒ (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrslø


☐ Ny avkøyrslø	☒ Bustadeiningar antall...3...stk
☐ Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	☒ Hytte antall 1 stk
☒ Flytting av eksisterande avkøyrslø	☒ Industri/Næring
☐ Stenging	☐ Driftsavkøyrslø
☐ Anna føremål.....	☐ Andre

Vedlegg

- ☒ Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø. F-1-2

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
17/12-15	

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- ☐ Uttale ☐ Søknad godkjent ☐ Søknad avslått

Merknader/vilkår

- ☐ Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- ☐ Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- ☐ Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- ☐ Vedlikehald av drenerør og frisktelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- ☐ Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- ☐ Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- ☐ Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- ☐ Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- ☐

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign.