

AS Haugland VVS
Lyngvegen 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/98 - 16/1249

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
18.01.2016

Godkjent røyrlleggjarmelding - gbnr 185/23 Isdal.

Vi viser til røyrlleggjarmelding motteke 18.11.2015.

Type bygg : Eksisterande næringsbygg.
Type arbeid : Fjerning av slamavskiljar. Tilkopling til kommunal kloakkledning.

Røyrlleggjarmeldinga er godkjent på følgjande vilkår:

Tilknytast eksisterande vassmålar.

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrlleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrlleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus. For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på minimum 1,20 m på 63 mm. Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen m/vedlagt situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt).

Faktura for tilknytingsgebyr følgjer vedlagt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrlleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.



Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Lindåsvegen 153 AS c/o
Nordhordland Elektro

Lindåsvegen 153 5916

ISDALSTØ

Mottakar:

AS Haugland VVS

Lyngvegen 1 5914

ISDALSTØ

