



Søknad om dispensasjon

For tiltak på følgende eiendom:

Gnr:	141	Bnr:	11	Fnr:		Snr:	
------	-----	------	----	------	--	------	--

Adresse:	Lindås kommune - Kvamsvågen friluftsområde
----------	--------------------------------------------

Søknaden innsendes av :

Tiltakshavers navn:	Lindås kommune - Egedomsavdelinga
Tiltakshavers adresse:	Kvernhusmyrane 41, 5914 Lindås
Kontaktperson:	Audun Rønn
Telefon dagtid:	56 37 51 13 / 9478 6970
Epost-adresse:	audun.ronn@lindas.kommune.no

Jeg/vi søker om dispensasjon fra (sett kryss for det riktige):

- Kommuneplanen arealdel
- Kommunedelplan for:
- Regularisering (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)
 - Planens navn: Regularisering plan Gnr. 139 - 141 - 142 - Kvamsvågen
- Plan- og bygningsloven (pbl)
- Byggeteknisk forskrift (TEK10)
- Annet, beskriv:

Jeg/ vi søker om dispensasjon fra følgende bestemmelser i tilknytning til ovennevnte:

1. Endre plassering av tomt markert i plantkart fra nordre til søndre enda av nausterekke U/N/B3.
2. Frådeling av naustteig på gbnr. 141/11 i sørrenden av naustrekke U/N/B3 for oppføring av naust.
3. Oppføring av naust på frådelt naustteig i sørrenden av naustrekke U/N/B3.

For å kunne bygge/gjøre: (beskriv hva du skal bygge/gjøre, som foreksempel bygge garasje, bruksendre del av eksisterende bygg fra bolig til næring osv.)

Det vert søkt om frådeling for oppføring av naut i nausterekke U/N/B3 i samasvar med føresegne i reguleringplanen for området. Hensikta er å erverve grunn til utvida veg for kjørbar veg til frimrådet over gbnr. 141/3 i bytte mot den ekstra naustetomta som ligg i planen. Grunneigaren var i utgangspunktet positiv til eit slikt bytte, men har ikkje aksepterte tomt på nordsia av naustrekka fordi han meiner den er lite egna og blir svært dyr å opparbeide. Kommunen oppfatter at ein for å oppnå einighet med grunneigar av gbnr. 141/3, slik at han avstår grunn til kjørbar tilkomstveg m/parkeringsplassar til området, legg til rette for at det kan settast opp eit naust i sørrenda av eksisterande naustrekkekrekke, herunder frådeling av aktuell naustteig på gbnr 141/11 slik det er vist på vedlegg D - 1.

Jeg/visøker om: (sett kryss for det riktige)

- Dispensasjon etter pbl §19-1 (permanent)
 Dispensasjon etter pbl §19-3 (midlertidig) fram til følgende dato: _____

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: (bruk gjerne eget ark i tillegg om du trenger mer plass)

Se vedlegg : "Q - 1 Vedlegg til søknad om dispensasjon"

Signatur(er):

23/2-16 Therese V Baath

Dato og underskrift
tiltakshaver

23/2-16 Therese V Baath

Dato og underskrift
eventuell ansvarlig søker

Vedlegg:

Beskrivelse av vedlegg	Vedlagt	Ikke Relevant
Kvittering for nabovarsel C - 1	X	
Tegninger / Bilder - Vedlegg 2	X	
Situasjonsplan D - 1 Utsnitt RP, endringsforslag	X	
Eventuelle uttalelser/vedtak fra andre myndigheter (se SAK10§6-2)		X
Andre vedlegg: Q - 1 Vedlegg til søknad om dispensasjon	X	

Vedlegg Q – 1 Vedlegg til søknad om dispensasjon

Vedk. Reguleringsplan - sak nr 70/11 - Kvamsvågen gnr. 139, 141 og 142 - Vedtak i kraft 7.7.2011

Vedlegg til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan, søknad om frådeling og oppføring av naust

Den 16.6.2011 gjorde kommunestyret vedtak i samråd med innstillinga til rådmannen i sak 70/11 om *Reguleringsplan for Kvamsvågen gnr. 139, 141 og 142 mfl. (friluftsområde)*

Vedtaket blei gjort med henvising til Pbl § 14 – 4, føresegner og plankart av 5.1.2011, samt saksutgreiing med vedtak i Plan- og miljøutvalet sitt møte den 6.6.2010, sak 140/10.

I saksutgreiinga av 6.6.2010 står:

«Det ligg i dag fleire naust og kaier langs den relativt bratte strandlinja på austsida av vågen. Innafor U/N/B3 opnar planen for etablering av eit nytt naust på nordsida av den etablerte naustrekka. Eit naust her vil slik administrasjonen ser det ikkje forringe strandsonekvalitetar eller gje dårligare tilgjenge til strandsona»

På plankartet av 5.1.2011 er det markert tomt for eit naust nord for dei eksisterande.

I føresegne av same dato står det i § 7.3.2:

«Innanfor U/N/B3 vert det gjeve løyve til etablering av eit naust i tillegg til det som alt er etablert. Eit nytt naust i naustrekka må ha utforming, grunnflate (BYA) og mønehøgd som tilsvarer dei eksisterande nausta i rekkja. Maksimal størrelse for naustet er BYA 40m². Maksimal byggjehøgd 5,5m.»

Det er i vedtaket òg tatt inn at det skal opparbeidast veg m/parkeringsplassar mot sør - frå friluftsområdet gnr. 141 / bnr. 11 og 54 – mellom anna på og over gnr. 141/bnr. 3 (P4/P5 og VEG6 i arealplankartet) til fylkesveg 404 – Skarsvegen. Det ligg i føresetnadene for Reguleringsplanen at eigar av gnr. 141 / bnr. 3, Asgeir Kvamme, er villig til å avstå grunn til utvida vegrett for VEG6 og P4/P5.

Etter at saksframlegget og plandokumenta låg til offentleg ettersyn i tidsrommet 3. februar til 17. mars 2010 kom det merknad frå Asgeir Kvamme der han mellom anna seier seg villig til å avstå grunn til veg og parkering (VEG6/P4/P5) med vilkår om kompensasjon i form av tilrettelagt naust i naustrekka U/N/B3. Kvamme forutset at grunnavståinga til utvida vegrett og p-plassar vert løyst gjennom eigen avtale mellom han og Lindås kommune, men gjer samstundes tilkjenne at han meiner den tomta som er foreslått i planframlegget både er kostbar å opparbeide og vanskeleg å realisere. I administrasjonen sine kommentarar til denne merknaden vert det påpeika at dette er eit privatrettsleg tilhøve som Lindås kommune kjem til å gå i forhandling om basert på ein vedtatt reguleringsplan.

Det har ikkje lukkast Lindås kommune å komme overeins med Asgeir Kvamme om ein avtale basert på nausttomt i nordenden av naustrekka U/N/B3. Det har resultert i at korkje GVEG6, VEG6, P4,P5 eller P6 per desember 2015 er opparbeidd slik planen forutset, og med det at området ikkje er tatt i bruk slik det var planlagt.

For å komme vidare i saka vil Lindås kommune v/eining for eigedom foreslå at det vert lagt til rette for oppføring av eit nytt naust i sørrenden av naustrekka U/N/B3.

Ein vil av den grunn - med heimel i Pbl §19-1 - søkje om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan slik at grunn til naust for Asgeir Kvamme kan delast frå gnr. 141 / bnr. 11 i sørrenden av naustrekke U/N/B3 i staden for den innteikna og omtalte tomta i nordenden, og at denne slettast - slik det er vist på vedlegg D - 1.

Ein slik endring vil ikkje få negative konsekvensar for tilhøve som er særskild omhandla Pbl § 19-2, ledd 3 og 4. I høve til 3. ledd som mellom anna omhandlar tilgjenge vil det tvert om være ein fordel.

I vedtektena for reguleringsplanen står det i § 2.5.2: «I strandsona vert det ikkje tillete å spreng/fylle opp/grave meir enn 0,5 m i høve opphavleg terrengnivå.»

Terrenget på nausttomta i nordenden av naustrekka er bratt og vil dersom den skal opparbeidast bryte med § 2.5.2. i vedtektena.

Vidare vil det føre med seg omfattande boring og sprengingsarbeide frå lekter på sjø, fjerning (med båt) av store mengder utsprengt fjell, omfattande sikringsarbeid i høve til GVEG7 med fare for utrasing av fjellmassar og skade på veg og nabonaust.

Før naust kan byggjast må det støttast av med høge murar og anna fjellsikring mot fjellet både i bakkant og mot nord.

I tillegg vil eit naust her krevje at kaianlegg, tilkomst til flytebryggja og festet for bryggja i land totalt må byggast om og etter alt å døme komme i konflikt med BH2 og BO1.

Dersom ein opnar for å byggje naustet i sørrenden er det ubevisst å opparbeide grunn og få plassert naustet utan det er til umepte for nokon.

Lindås kommune v/eining for eigedom søker soleis om varig dispensasjon frå reguleringsplanen, om frådeling av tomt til naustteig frå Gbnr 141/11 i sørrendene av naustrekka U/N/B3, slik vedlegg D – 1 syner, og samstundes løyve til bygging av naust på den frådelte teigen. Slik kan kommunen kan gå i dialog og forhandlingar med grunneigaren Asgeir Kvamme, der formålet er eit makebytte som fører til at Kvamme avstår grunn til VEG6 og P4 og P5 i byte mot naustteigen.

Går dette i orden kan friluftsområdet opparbeidas og ferdigstilla som panlagd for meir enn 4 år sidan. Kan hende allereie i løpet av våren 2016.

Knarvik, 01. 02.2016

Audun Rønn, sign.

Prosjektleiar