

Helge Arvid Husebø
Kårbø 9

5917 ROSSLAND

FREKHAUG, 06.03.2018

Vår ref.: Bjørn Karsten Skarsvåg

Deres ref.: Helge Arvid Husebø

TILBUD PÅ TIKOBLING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP I KÅRBØ 9.

Vi takker for forespørselen og har herved fornøyelsen av å kunne tilby utført ovennevnte anlegg til en samlet pris av

	Kr.	138 500,00
+ 25% MVA	Kr.	<u>34 625,00</u>
SUM	Kr.	<u>173 125,00</u>

Det leveres og monteres:

Utvendig-

60 M Rør pe-80 32mm sdr11 pn 10 kveil 300m

1 STK Pumpestasjon spillvann komplett

60 M Rør pe-80 40mm sdr11 pn 10 kveil 150m

1 STK Graving av grøft 60 m og graving for pumpe kum. Det er ikke tatt høyde for boring og sprengning i tilbudet. Overmasser plasseres ut på stedet med maskin. Uten stein-plukking og såing.

Elektrisk tilkobling av pumpestasjon er ikke medregnet.

Kryssing/ påkobling i kommunal vei:	KR: 22 000,-
+ 25 % MVA	KR: <u>5 500,-</u>
	<u>KR: 27 500,-</u>

Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger - som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå.

Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir å betrakte som ekstraoppdrag.

I prisen er medtatt all frakt og transport av materiell samt reise for montør.

Unntatt i prisen er eventuell bygningsmessige arbeider, elektriske montasjer, peiling av kabler og annen teknisk installasjon som ligger i anleggsområdet.

Det forutsettes at alt arbeid blir utført innenfor normal arbeidstid. 0700 til 1600.

Det forutsettes at det er ryddet og god tilkomst på arbeidsplassen.

Vi garanterer et solid og håndverksmessig utført arbeid og håper å motta Deres ordre.

Med hilsen

For Bjørn K. Skarsvåg

Ulf Skarsvåg
SKARSVÅG RØR OG INTERIØR AS
Bjørn Karsten Skarsvåg