

**Meland Golf
Ved Rune Mjøs**

21 mars 2018

Tilbudsbrev

Vi takker for henvendelsen og kan gi følgende tilbud på montering av Jackon ringmurselementer, og støping av såle til nytt golfakademi og drivingrange, Tilbudet er gitt ut fra tilsendte tegninger og arealer er oppmålt til 200m² for golfakademi og 85m² for drivingrange

Tilbud montering armering og støping	
Materiell ringmur og eps gulv	47.763,-
Armering til ringmur og plate	11.600,-
Betong B30 25% red nøttesingel slump 20 ca 30m ³	66.500,-
Montering av ringmurer 15 tim	
Montering av eps, plastfolie og armering 12 tim	
Støp av ringmur 8 tim	
Støp av plater 15 tim	
Riving og renovering 6 tim	
Total arbeids timer 56 timer a kr 560,-	31.360,-
Ståling av betong m/ maskin	9.200,-
Rigg, adm og transport	18.600,-
Totalsum eks mva	185.023,-
Mva	46.256,-
Total ink mva	231.279,-

Timepriser/ påslag materiell

Timepris Anleggs prosjektleder kr 725,- eks mva

Timepris fagarbeider kr 560,- eks mva

Timepris hjelpearbeider kr 425,- eks mva

Kalkulasjonsfaktor materiell, utstyr og transport 20%



I tilbudet er det beregnet 300mm jackon såleelement arm m/ 2x 10mm kamstål i bunn og topp for ringmur golf akademiet, og garasjeelement for drivingrange, det beregnes 200mm eps til isolasjon i grunn golfakademi, og 100mm epes i grunn drivingrange, det støpes en 100mm plate på begge steder.

Her vil være mulighet for egeninnsats/ dugnadstimer,
Ved bruk av dugnad ser jeg at dere vil kunne gjøre store deler av arbeidet selv, med innstrukser og oppfølging fra oss, min beregning er at vi vil da bruke ca 14 timer til oppfølging av dette

Tilbudet er gyldig i 120 dager.

Med vennlig hilsen
Oddbjørn Hagseth

For Fyllingen Flis & Mur AS

