OV-ledning tilkobles eks Ø1000 OV-ledning

Tilkobles kommunal pumpestasjon

OV 300 P
SP 200 K

VL 90 K

Eks kum 11259 flyttes, eks kommunal vannledning tilkobles

VK1/SP1

VL 180 PE K

SP2

VL legges om

11259

VL 180 PE K

VK2/SP3

Ut av drift

Eks PS90 P kobles til ny SP-kum

Eks VL110 P tilkobles ny kum

eks V2

VK3

SP 160 K
VL180 PE K

PS90 P
SP 160 K
VL180 PE K

VK4/SP4

SP 160 K
VL 180 PE K

VK5/SP5

PS 50 P
1xVL 32 P

PS 50 P
SP 110 P
6x VL 32 P

Brannhydrant

SF

OV utslipp i terreng

Pumpekum

Pumpekum

Rensedam

SP 160 P

VL 32 P
SP 110 P

SP6

VK6/SP7

VL110 knyttes til eks kum 11255

TEGNFORKLARING

PLANLAGT ANLEGG:
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning

EKSISTERENDE ANLEGG:
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- AF-ledning
- Utgått/utgår

- Vannkum
- AF-/spillvannskum
- Overvannskum
- Brannkum
- Sandfangskum/-sluk
- Hydrant

- Vannkum
- AF-/spillvannskum
- Overvannskum
- Brannkum
- Sandfangskum

MERKNADER

Kommunale ledninger og kummer utføres iht Meland kommune sin VA-Norm.

Stikkledninger til tomtene har dimensjon: VL Ø32, SP Ø110.

Det etableres åpne veigrøfter som leder overvannet til de 3 utslipps-punktene "Rensedam", "Utslipp i terreng" og sandfangksum ved parkeringsplassen.

Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
1	Revidert VA-plan	03.10.2016	EHSU	PHGL	PHGL

Fase

TIL TEKNISK GODKJENNING

RAMBØLL

Rambøll Norge AS - Region Vest
Folke bernadottes vei 50 - Postboks 3705 Fyllingsdalen, N-5845 Bergen
T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no

Boligbygg Vest AS
Elvaåsen

Plantegning
VA-rammeplan
Oversiktstegning med prinsippløsninger

DATO: 11.12.2015
TEGN: EHSU
KONTR: PHGL
Oppdragsnummer: 1350012722
Dokumentansvarlig: PHGL
Filnavn: T_GH_Rammeplan.dwg
Målestokk: 1:500 (A1)

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
			K			H003		1	