

Frekhaugmarka Vel

5918 FREKHAUG

Att: Mabel Johansen

Ålesund

02.09.2014

TILBUD LEVERING AV NÆRMILJØANLEGGET - SCANSIS LØKKA®.

Vi viser til tidligere kontakt, og har gleden av å tilby levering av vår markedsledende ball binger modell Scansis Løkka® i tre og stål med størrelse **21x13 meter**

Scansis Løkka® har vært markedsledende innenfor segmentet ball binger siden lanseringen i 2007. Scansis Løkka® er bla utviklet i samarbeid med Sintef for å gi så lave lyd nivåer fra ball som treffer vegg som mulig. Dette er muligjort ved bruk av lekter (45x45 mm) på kortsidene, dette gir også et svært godt innsyn i anlegget.

Prisoppsett for Scansis Løkka® som følger:

Punkt 1	Scansis Løkka®	Kr	117 900,00
Punkt 2	Fundamentplater til feste i ringmur	Kr	7 100,00
Punkt 3	Lysmaster 2 stk	Kr	18 400,00
Punkt 4	Montering av løkke og kunstgress	Kr	0,00
Punkt 5	Nettopris kunstgress	Kr	70 200,00
Punkt 6	Frakt	Kr	14 000,00

Totalpris Scansis løkka® - modell 2007 Kr **227 600,00**

Vi håper tilbudet er av interesse, og en eventuell ordre vil få vår største oppmerksomhet. Ønskes ytterligere opplysninger står vi gjerne til disposisjon. Undertegnede kan treffes på mobil 48264604, eller på oddbjorn@scansis.no . Besøk gjerne også hjemmeside på www.scansis.no, hvor du bla kan designe ditt eget nærmiljøanlegg.

Tilgjengelig tilleggsutstyr Scansis Løkka®:

Sittebenk for påmontering utvendig elementer	kr 2 500,00
5 a side mål for integrering i innvendig vegger	kr 3 500,00
Stativ for sykkelparkering	kr 2 200,00

Ekstra fangnett kan leveres på forespørsel.

Med vennlig hilsen
Scansis ASOddbjørn Krohn Dalen
distriktssjef

BESKRIVELSE AV TILBUD SCANSIS LØKKA®

1 Levering av Scansis Løkka® etter nedenstående spesifikasjoner

Størrelse:	21x13 meter
Konstruksjon:	Varmgalvaniserte stålprofiler 60 X2,9 mm.
Vant:	Scansis Løkka® - design 2007 blir levert med bordkledning bestående av sibirsk lerk. På kortsidene benytter vi lekter, dimensjon 45x45 mm, som gir klart redusert støy fra ball som treffer vant. Sibirsk lerk er sterkere og har høyere bøyefasthet enn furu. Sibirsk lerk trenger heller ikke overflatebehandles ytterligere og er således svært vedlikeholdsvennlig.
Element lengde:	2,45 meter
Høyde langsider:	0,9 meter
Høyde kortsider:	3,0 meter bak målene, skrådd ned til 0,9 meter i hjørnet mot langsider
Farge rørkonstruksjon:	Varmgalvanisert stål
Farge bord:	Natur
Skruer og bolter:	Rustfritt stål/eloksert stål (innfesting av bord)
Innfesting:	Leveres standard for fast sveising på innstøpte stålplater i fundament. Fundamenttegnning medfølger.

Øvrig utstyr som innbefattes av leveransen:

Mål:	Scansis AS sine nyutviklede fotballmål størrelse 3X2 meter, i galvanisert stål med nett av galvanisert stål og dropnett, er integrert i Løkka®. Dette gjør anlegget i all hovedsak, vedlikeholdsfri. Innvendig i de helsveisede stålmålene leveres et fangnett med blyline i bunn for å eliminere støy fra ball som treffer målene. Målene har integrert åpning for lett og komme ut av anlegget for å hente baller.
Basket:	Kraftig forsterkede basketstativer med kurv og nett
Nettstolper:	Nettstolper og nett til volleyball, fotballtennis mm.

TILBUDSPRIS FOR SCANSIS LØKKA UNDER PUNKT 1: kr 117 900,00

2 Levering av fundamentplater i stål for nedstøping i ringmur av betong, inkludert fundamentplater for innfesting av lysmaster og kabler.

TILBUDSPRIS FOR FUNDAMENTPLATER UNDER PUNKT 2: kr 7 100,00

3 Levering av 2 stk lysstolper med lyspunkter for belysning i Scansis Løkka. Lyskilde på 150 W, Natrium-høytrykksdamplampe med ellipsoideform og plant glass. Lysstolpene brukes også som holder for nett over midten av banen. Lyspunktshøyden er 6 meter. Totalt effektforbruk er på 176 W per lampe. Lyskilden har en oppgitt levetid på 24 000 timer. Lyskilden gir en gjennomsnittlig belysningsstyrke på ca 48 lux. Lyspunktene og stolpene er produsert i samme utførelse og farge som Scansis Løkka® for øvrig. Kabler og annet nødvendig utstyr for tilkobling mot strøm, samt tilkobling mot strøm, medfølger ikke. Lysmastene har integrert plass for kobling av el kabler. Lysstyrken er godkjent for eventuell søknad om spillemidler.

TILBUDSPRIS FOR LYSANLEGG UNDER PUNKT 3: kr 18 400,00

4 Montering av Scansis Løkka

Scansis AS stiller med en arbeidsleder, kostnadsfritt, til arbeidet med montering av kunstgress og Scansis Løkka®, dersom utbygger stiller med 6 personer fullgod arbeidskraft under monteringen, og at dere foretar fastsveising til nedstøpte fundamentplater, samt påføring av kaldgalvanisering på sveiseskjøter. 6 personer stilles til rådighet samme dag som installasjon av kunstgress.

Dere må også stille nødvendig utstyr til rådighet under lossing av anlegget på aktuelt sted for monteringen.

Dette arbeidet er kostnadsberegnet til kr.25.700,- ekskl. mva, og dette beløpet kan føres som dugnad i en eventuell søknad om spillemidler.

5 Levering og montering av TT PE 20 MF sandfylt kunstgress fra Greenfields:

Produkttype:	Sandfylt kunstgress (kan også fylles med gummi om ønskelig)
Baneflate:	21x13 meter
Fibertype:	Homogen
Gresshøyde:	20 mm.
Sand og/eller gummifylt:	ca 15 kg/m ²
Farger:	Grønn
Underlag:	Asfalt eller steinmel
Garanti:	5 års produktgaranti

Kunstgresset består av homogene fibre som ikke splittes, og som dermed hindrer at dekket pakker seg. Dette gjør at dekket beholder sine opprinnelige egenskaper. Sandfylt kunstgress er et meget behagelig underlag, som gir riktig god friksjon. Dekket er tilnærmevis likt et grusdekke, når det gjelder ballsprett, hurtighet og friksjon, og kan gjerne brukes som underlag for ulike typer idrett. Dekket kan også islegges vinterstid.

Scansis AS / Unisport Scandinavia AS representerer den belgiske FIFA anbefalte produsenten Greenfields. Se også vår referanseliste for oversikt over installasjoner i Norge.

TILBUDSPRIS FOR KUNSTGRESS UNDER PUNKT 5: **kr 78 800,00**

Vedrørende montering av kunstgress under punkt 5, kan det av tilbudsprisen trekkes ut: **kr 8 600,00**

Hvis dere stiller med 6 personer fullgod arbeidskraft under montering av kunstgresset, samt at dere tar hånd om avfall etter endt montering og stiller nødvendig utstyr til rådighet under lossing av kunstgresset på aktuelt sted for montering. Ovennevnte beløp kan føres som dugnad under en eventuell søknad om spillemidler.

NETTOPRIS FOR KUNSTGRESS UNDER PUNKT 5: **kr 70 200,00**

6 Transport av Scansis Løkka® og kunstgress fra vårt lager i Askim til aktuelt sted for montering. Prisen er kun et estimat for fraktkostnad. Fraktpris kan fremforhandles mot flere aktører ved leveringstidspunkt.

TILBUDSPRIS FOR TRANSPORT UNDER PUNKT 6: **kr 14 000,00**

Priser:

Priser: **Alle priser er ekskl. mva.**
Leveringsbetingelser: **Leverert Frekhaugmarka - se punkt 6.**
Betalingsbetingelser: **Netto pr. 15 dager.**

Forutsetninger:

For arbeidet under punkt 5 forutsetter vi at grunnen er forskriftsmessig opparbeidet og nøyaktig avrettet. Videre forutsetter vi at transport-vanskeligheter av utstyr og materiell ikke forekommer under noen deler av arbeidet.

Øvrige opplysninger:

Scansis Løkka® er utviklet ved hjelp av profesjonelle industridesignere til å være et mer helhetlig nærmiljøanlegg. Anlegget kan bygges ut med et stort utvalg av tilleggsaktiviteter både for barn og ungdom. Vi kan om ønskelig også spesialtilpasse Scansis Løkka® til ønsket areal og med ønskede tilleggsaktiviteter (se vedlagt katalog og vedlegg til katalog).

Scansis Løkka® leveres med TT PE 20 MF sandfylt/gummifylt kunstgress, som er et multi funksjons kunstgress velegnet for alle ballaktiviteter. Kunstgresset består av homogene fiber. Greenfields har kunstgress for alle typer aktivitet fra FIFA godkjente fotballprodukter, via svært gode tennisprodukter til gode kvalitetsprodukter til nærmiljøanlegg og mindre ball flater. Greenfields er også FIFA anbefalt leverandør.

Referanser:

Scansis levert mer enn 1000 anlegg i Norge og har således et stort utvalg av referanser. Be om vårt separate referanseliste for nærmere oversikt over våre leveranser.

Materialer:

Scansis Løkka® er re-designet av profesjonelle industridesignere foran 2007 sesongen. Dette har gitt oss et moderne anlegg som ivaretar hensyn til lyd av ball som treffer vantet, samtidig som det også ivaretar de estetiske kjennetegn som har vært Scansis Løkka® sitt varemerke siden 2000. Scansis Løkka® er produsert i varm-galvaniserte stålprofiler og sammenkoblet med rustfrie skruer og bolter. Bordkledning er sibirsk lerk, fordi sibirsk lerk er sterkere og har høyere bøyefasthet enn furu. Sibirsk lerk er i tillegg vedlikeholdsvennlig da det ikke trenger ytterligere overflatebehandling.

Service og vedlikehold:

Scansis AS har tre egne montører, samt et landsdekkende nett av samarbeidspartnere, som utfører både service og montering av anleggene, samt også videre vedlikehold. Våre montører har nødvendig kompetanse og erfaring for montering av våre anlegg, og har også kompetanse for eventuelle andre arbeider i forbindelse med bygging av slike anlegg.

Scansis Løkka® - Garanti

Scansis AS sin generelle garanti på Scansis Løkka er – 5 år ved normal bruk. Garanti omfatter ikke bruksslitasje. Scansis AS kan levere deler i ubegrenset tid etter at produktet har gått ut av produksjon. Scansis AS krever for at garanti skal inntre, at anleggene blir gitt normal bruksvedlikehold og ettersyn.