



## Statens vegvesen

Sigurd Morken  
Sagstadvegen 133  
5918 FREKHAUG

Behandlande eining:  
Region vest

Sakshandsamar/innvalsnr:  
Unn Jenny Utne Kvam - 55516243

Vår referanse:  
2014/020334-002


Dykkar referanse:

Vår dato:  
25.03.2014

### Vedrørende søknad om flytting og utvida bruk av avkøyrslø - Gnr. 18 bnr. 12 i Meland kommune

Vi viser til søknad motteken 10.02.2014. Vi orsakar lang sakshandsamingstid.

Saka gjeld søknad om å stenge avkøyrslø 1 (km 2,036) og gje dei tre bustadeiningane som nyttar denne avkøyrslø i dag ny tilkomst via avkøyrslø 2 (km 1,956), jamfør kartutsnittet nedanfor der avkøyrsløene er markert.



Bakgrunnen for søknaden er svært dårleg sikt i avkøyrslø 1. Ingen av dei to aktuelle avkøyrsløene oppfyller dagens krav til teknisk utforming. Sikta er aller dårlegast i avkøyrslø 1, medan avkøyrslø 2 er den som i størst grad avvik frå krav til geometrisk utforming.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Askedalen 4  
6863 Leikanger

Telefon: 02030  
Telefaks: 57 65 59 86  
firmapost-vest@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Spelhaugen 12  
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Båtsfjordveien 18  
9815 VADSØ  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

For avkøyrslene 1 og 2 er gjeldande tekniske krav:

- Frisikt: 4 x 45 meter - frå eit siktpunkt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkøyrsla skal det vere minimum 45 meter frisikt til begge sider av køyrebana
- Svingradius: 4 meter (diameter 8 m)
- Lengdeprofil: Avkøyrslar skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 metrane. Deretter er kravet 3 meter med helling/fall på 1:20, og så 30 meter tilkomstveg med helling/fall på 1:8.
- Drenering: Under avkøyrslar må det leggjast dreneringsrøyr, minimum 300 mm i diameter, med kummer og køyresterk rist. Røyrret for grøftevatn må vere langt nok, slik at sidearealet i avkøyrsla får eit fall på minimum 1:6.


Litt nord for dei to omtalte avkøyrslene ligg det ved km 2,343 ei tredje avkøyrslar, i kartutsnittet merka avkøyrslar 3. Denne avkøyrslar har vegsamband til dei tre eigedomane som nyttar avkøyrslar 1, men vegen er strengd. Avkøyrslar 3 har per i dag vesentleg betre standard enn dei to andre avkøyrslene.

*I Rammeplan for avkøyrslar og byggjegranser på riks- og fylkesvegar i region vest (2013-2016) er det eit generelt prinsipp at teknisk utforming av avkøyrslar må vere i samsvar med krava i Statens vegvesen sine handbøker 017 Veg- og gateutforming og 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss.*

Med bakgrunn i opplysningane ovanfor, rår vi til at det vert arbeidd vidare med ei løysing der det vert søkt om å flytte eigedomane som i dag nyttar avkøyrslar 1 over til avkøyrslar 3.

Vi avventar vidare handsaming av den føreliggjande søknaden til vi har fått tilbakemelding på vårt framlegg til ny avkøyrslarløysing.

Plan og forvaltning - Bergen  
Med helsing

  
Odd Høydalsvik  
sjefingeniør

  
Unn Jenny Utne Kvam

Kopi: Meland kommune (e-post)