

Energitiltak

Kontroll og dokumentasjon av bygningers energieffektivitet i henhold til TEK
Byggteknisk forskrift:

TEK 10

Type bygning:
Oppvarmet bruksareal (m²):
Oppvarmet volum (m³):
Bygningens omkrets (m)

Småhus
56,89
130,85
31

Prosjektbeskrivelse	
Hytte på Flatøy Gnr.1 Bnr.66	
På Flatøy som det søkes om bruksendring på til Bolig	
Dette er byggets eksisterende varmetapsrammen	

Krav i TEK

Bygningsdeler	Netto areal m ²	U-verdi W/(m ² K)	Varmetap W/K	U-verdi W/(m ² K)	Varmetap (W/K)	Kommentar
Yttervegger		0,40	26,62		11,27	
Yttervegg mot terreng						
Yttervegg 1.plan	66,54	0,4				Yttervegger 100mm har for høy Uverdi
Yttervegg underet						
Yttervegg gavler						
Yttervegg						
Yttervegg						
Vinduer og dører	13 %	1,73	12,93		13,65	Vindusarealet på vinduer er kun 13% men 20% er dagens Vinduer som har dagens U-verdi men må skiftes. Vinduer som har for høy U-verdi
Vindu/dør 1.plan	2,85	1,30				
Vindu/dør underet	4,61	2,00				
Vindu/dør loft gavler						
Vindu/dør						
Vindu/dør						
Vindu/dør						
Takvindu						
Solfaktor solbelastet vindu						
Tak		0,19	10,63	0,13	7,39	
Isolert takflate/loftsbjelkelag						
Iisolert takflate/loftsbjelkelag	56,85	0,187				200mm glava
Iisolert takflate/loftsbjelkelag						
Golv		0,16	9,36	0,15	8,53	
Golv mot grunnen						
Golv mot det fri						
Golv mot kryperom	56,85	0,19				200mm glava
Golv i kryperom (mot bakken)						
Kuldebroer	W/(m ² K)					
Normalisert kuldebroverdi	0,05		2,84	0,03	1,71	
Lufttettethet		Luftveksling per time (1/h)		1/h		
Lekkasjetall n ₅₀	2,5		7,56	2,50	7,56	
Ventilasjon og temperaturstyring		%	22,53	%		Her er ingen ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning
Varmegjenvinning		-	0,00	70,00		
Spesifikk vifteeffekt (SFP)				2,50		
Luftmengde	1,2	(m ³ /(m ² h))				
Mulighet for natt- og helgesenkning av innetemperatur				Ja		
Tiltak som eliminerer behovet for lokal kjøling				Ja		
Totalt varmetap						
Bygningens varmetransportkoefisient (W/K)		92				
Bygningens varmetapstall (W/(m²K))		1,63			57	1,00 For høy U-verdi - yttervegger

Kravet til energieffektivitet er ikke tilfredsstilt

Sted	Dato
Bergen	23.07.15

Byggm.Steinar Thunold

Sign.